

令和 7 年度								
工 事 設 計 書								
佐賀東部水道企業団								
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 8 年 2 月 27 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2507100003						
配 水 施 設		配水管布設工：φ 200 GX-DIP L=1,860m 推進工1：φ 400 SP L=38.2m 推進工2：φ 350 VP L=11.5m						
工 事 場 所		佐賀市川副町大字鹿江、小々森及び西古賀 地内						
工 事 名		佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）						
工 事 概 要		本工事は、佐賀市川副町大字鹿江、小々森及び西古賀地内において、九州防衛局の依頼により、 自衛隊施設へ給水するための配水管を布設するものである。 なお、詳細については、本設計書及び設計図書を参考のこと。						

総 括 情 報 表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和06年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年03月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年07月30日 上水道／令和06年12月30日 公共／令和06年12月30日 下水道

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等02	式				1				
配水管布設工 φ 200 GX-DIP L=1,860m	式				1			明 1 号	
推進工1（鋼管二重管ケーシング推進） φ 400 SP L=38.2m	式				1			明 27 号	
推進工2（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=11.5m	式				1			明 55 号	
交通管理工	式				1			明 62 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(積上げ)	式				1				
運搬費	式				1				
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	t				8.9			施 101 号	
仮設材等の運搬（1車1回） 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	t				8.8			施 101 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	t				8.9			施 102 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	t				8.8			施 103 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
共通仮設費(率化)									
	式				1				
共通仮設費率分									
	式				1				
純工事費									
	式				1				
現場管理費									
	式				1				
工事原価									
	式				1				
一般管理費等									
	式				1				
工事価格									
	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額									
	式				1				
合計									

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 φ200 GX-DIP L=1,860m (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
管材料	式				1			明 3 号	
管布設工	式				1			明 4 号	
空気弁設置工 φ25 : 14ヶ所	式				1			明 6 号	
泥吐弁設置工 φ75 : 2ヶ所	式				1			明 21 号	
仮設工	式				1			明 24 号	
スクラップ控除	式				1			明 25 号	
復旧工	式				1			明 26 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				3,454			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				1,040			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離3km	m3				37			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1,176			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1,176			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				1,176			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				466			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				495			施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 クローラ型 山積0.28m3	m3				7.4			単 2 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 1種 φ 200×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				52				管
G X 形 直管 S種 φ 200×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				326				管
G X 形 曲管 φ 200×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				31				管
G X 形 曲管 φ 200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				5				管
G X 形 曲管 φ 200×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				10				管
G X 形 曲管 φ 200×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				5				管
G X 形 両受曲管 φ 200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				24				管
G X 形 両受曲管 φ 200×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				23				管
G X 形 両受短管 φ 200 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ 200 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				21				管
G X 形 二受T字管 φ 200×100 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ 200×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				6				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 200 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ200 ロックリング、ロックリングストッパー	台				2				管
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				104				管
G-Link φ200 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				98				管
G X 形用ライナ φ200	ヶ				42				管
G X 形用挿しロリング φ200 タッピンねじタイプ	ヶ				52				管
G X 形用推力伝達リング（キャスター付） φ200	ヶ				50				
仕切弁一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				3				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1,736				
エンドシール（スチールストラップ含む） φ400×200	ヶ				2				
エンドシール（スチールストラップ含む） φ350×200	ヶ				2				
ブラケット L 型 750W×535H(L-100*100*10) (SUS304製) アンカー、Uボルト含む	ヶ				7				
ブラケット L 型 450W×500H(L-65*65*6) (SUS304製) アンカー、Uボルト含む	ヶ				8				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				1,809			施 10 号	
管据付費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用) 新設呼び径300～400mm	m				50			施 11 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	口				378			施 12 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				104			施 13 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	口				98			施 14 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 固定用コパント	m				1,736			施 15 号	
管明示テープ工 φ200 上水道用 (西暦年表示)	m				1,736			代 1 号	
管明示シート	m				1,736			施 16 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				3			施 17 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				3			代 2 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				98			施 18 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用) 切断・溝切り2工程	口				52			施 19 号	
G X形継手挿口加工 呼び径200mm タピンねじ式	口				52			施 20 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 明細書 】 管布設工 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
铸铁管露出部塗装工 φ200 カーボマスチック15 2回塗り	m				75			代 3 号	
異形管防護コンクリート工 φ200用 : 22ヶ所	式				1			明 5 号	
ブラケット据付工 L型 750W×535H	ヶ所				7			代 6 号	
ブラケット据付工 L型 450W×500H	ヶ所				8			代 7 号	
ブラケット据付工 門型 400W×300H	ヶ所				8			代 8 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 明細書 】

異形管防護コンクリート工 $\phi 200$ 用 : 22ヶ所

1 式 当り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 明細書 】 空気弁設置工 φ25 ： 14ヶ所 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
空気弁設置工1 H=1.0m	式				1			明 7 号	
空気弁設置工2 H=1.0m	式				1			明 8 号	
空気弁設置工3 水管橋	式				1			明 9 号	
空気弁設置工4 H=0.8m	式				1			明 10 号	
空気弁設置工5 H=0.8m	式				1			明 11 号	
空気弁設置工6 水管橋	式				1			明 12 号	
空気弁設置工7 H=1.0m	式				1			明 13 号	
空気弁設置工8 水管橋	式				1			明 14 号	
空気弁設置工9 水管橋	式				1			明 15 号	
空気弁設置工10 水管橋	式				1			明 16 号	
空気弁設置工11 水管橋	式				1			明 17 号	
空気弁設置工12 H=0.8m	式				1			明 18 号	
空気弁設置工13 水管橋	式				1			明 19 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)

空気弁設置工 $\phi 25$: 14ヶ所

1 式 当り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 明細書 】 空気弁設置工1 H=1.0m 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 明細書 】 空気弁設置工2 H=1.0m									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 明細書 】 空気弁設置工3 水管橋									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 10 号 明細書 】									
空気弁設置工4 H=0.8m									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 11 号 明細書 】 空気弁設置工5 H=0.8m 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 12 号 明細書 】 空気弁設置工6 水管橋									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 13 号 明細書 】 空気弁設置工7 H=1.0m 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 14 号 明細書 】 空気弁設置工8 水管橋 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 15 号 明細書 】 空気弁設置工9 水管橋 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 16 号 明細書 】 空気弁設置工10 水管橋 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 17 号 明細書 】 空気弁設置工11 水管橋 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 18 号 明細書 】									
空気弁設置工12 H=0.8m									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 26 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 19 号 明細書 】									
空気弁設置工13 水管橋									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 20 号 明細書 】 空気弁設置工14 水管橋									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HS-II型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 DIP用 φ200×25	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				1				管
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 22 号 明細書 】									
泥吐弁設置工1									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				1				管
G X 形 挿し受片落管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ75 ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				0.58			施 29 号	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.8			施 30 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				1			施 31 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				1			施 32 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 22 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工1 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 33 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	口				1			施 34 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムパッキン	m				0.58			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパッキン	m				1.8			施 36 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 11 号	
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	口				1			施 38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 23 号 明細書 】									
泥吐弁設置工2									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直 管 S 種 φ 75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				2				管
G X 形 挿し受片落管 φ 100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
G X 形 曲 管 φ 75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管
G X 形 曲 管 φ 75×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ 100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ 75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				4				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ 30×300	ヶ				1				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				0.58			施 29 号	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				5.2			施 30 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				1			施 31 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				1			施 32 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 23 号 明細書 】 泥吐弁設置工2									
(続 き)									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				4			施 33 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.58			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				5.2			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 26 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クッシャー	m2				305			施 41 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				735			施 42 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				286			施 43 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上り厚0.2m (2層転圧) 粒調碎石	m2				18			代 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				735			施 44 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				277			施 45 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				28			施 46 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				171			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				5,550			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離3km	m3				198			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				6.1			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				6.1			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				6.1			単 1 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 26 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				5,550			施 47 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 平均幅員3.0m超	m2				1,522			P 4 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(粗)20mm 平均幅員3.0m超	m2				114			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 平均幅員3.0m超	m2				114			P 6 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				3,912			P 7 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				46			施 48 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				35			施 49 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クム71- 昼間 時間制約無	m				33			施 50 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 27 号 明細書 】

推進工1 (鋼管二重管ケーシング推進) $\phi 400$ SP L=38.2m

1 式 当り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 29 号 明細書 】

立坑工（発進立坑） 呼び径2000mm ケーシング

1 式 当り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 31 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	m				6.7			施 51 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				23			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				23			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				17			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クワッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.9			施 8 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	箇所				2			施 52 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	箇所				1			施 54 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	箇所				1			施 56 号	
鋼製ケーシング存置	m				6.0			C 1 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 2 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			C 3 号	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	回				1			施 60 号	
機械退避・再設置工 呼び径2000mm	回				1			施 61 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 31 号 明細書 】 (続 き) 立坑土留工 呼び径2000mm ケーシング (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	箇所				1			施 62 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	箇所				1			施 63 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	回				18			施 64 号	
仮設材損料	式				1			明 32 号	
スクラップ控除	式				1			明 33 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 35 号 明細書 】 立坑工（到達立坑） 呼び径1500mm ケーシング (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 36 号	
立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング	式				1			明 37 号	
復旧工	式				1			明 40 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 37 号 明細書 】 立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	m				6.2			施 66 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				12			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				12			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				9.1			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クワッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.1			施 8 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	箇所				2			施 67 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	箇所				1			施 68 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 70 号	
鋼製ケーシング存置	m				5.5			C 5 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 6 号	
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			C 7 号	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	回				1			施 71 号	
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	箇所				1			施 72 号	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 37 号 明細書 】 (続 き) 立坑土留工 呼び径1500mm ケーシング (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 73 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	回				3			施 74 号	
仮設材損料	式				1			明 38 号	
スクラップ控除 (経費対象外)	式				1			明 39 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 41 号 明細書 】 推進工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工	式				1			明 42 号	
仮設備工	式				1			明 48 号	
薬液注入工	式				1			明 51 号	
観測井戸	式				1			明 54 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 42 号 明細書 】									
推進工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進用鋼管（開先加工） φ 400×1.00m（有効長） t=7.9mm	本				39				
推進工	m				38.2			明 43 号	
内管引抜工	m				38.2			明 46 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				4.9			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				4.9			単 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 43 号 明細書 】									
推進工									
3.9 m 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機運転 デイズール50/60kVA 排対型:1次基準	日								
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	時間								
推進工機械器具損料 (1) φ400用	日							明 44 号	
推進工機械器具損料 (2) φ400用	日							明 45 号	
諸雑費 労務費の1%	%							参:1	
計									
単位当たり									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 44 号 明細書 】 推進工機械器具損料（1） φ 400用									
1 日 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進機本体 SH46	日								
グラウトポンプ 横型2連動 200L/分	日								
サンドポンプ φ 100mm×15m	日								
水槽 3m3級	日								
土砂バケツ 0.5m3	日								
ファン（軸流式） 風量50/60m3/分	日								
電気溶接機 250A	日								
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 45 号 明細書 】									
推進工機械器具損料（2） φ 400用								1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
偏芯先導管 φ 400（普通土）	推m・個				1			定:1	
ケーシングロッド φ 400（普通土）	推m・個				1			定:1	
刃先本体	推m・個				1			定:1	
切削ビット φ 400（普通土）	推m・個				1			定:1	
取込制御装置 φ 400（普通土）	推m・個				1			定:1	
補正係数								参:1	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 46 号 明細書 】										
内管引抜工										
25 m 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
土木一般世話役	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)	
発動発電機運転 ディーゼル50/60kVA 排対型:1次基準	日									
内管引抜機械器具損料 φ400用	日							明 47 号		
トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	時間									
諸雑費 労務費の1%	%							参:1		
計										
単位当たり										

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 47 号 明細書 】

内管引拔機械器具損料 φ400用

1 日 当 り

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 48 号 明細書 】									
仮設備工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
坑口工(鋼製さや管ボ-リンク*(二重ケーシング)) 呼び径400mm	箇所				2			単 3 号	
鏡切り工(鋼製さや管ボ-リンク*(二重ケーシング)) 呼び径400mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	箇所				2			単 4 号	
推進機設置工	式				1			明 49 号	
推進機撤去工	式				1			明 50 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 49 号 明細書 】 推進機設置工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
電工	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 60kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフレレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ型 10t吊 (排1・低騒含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費	%							参:1	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 50 号 明細書 】 推進機撤去工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
電工	人							定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 60kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ型 10t吊 (排1・低騒含)	日								4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費	%							参:1	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 55 号 明細書 】 推進工2（低耐荷力圧入二工程推進） φ 350 VP L=11.5m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 56 号	
土留工	式				1			明 57 号	
推進工	式				1			明 59 号	
復旧工	式				1			明 61 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 56 号 明細書 】									
土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				14			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				6.2			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離3km	m3				0.19			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				12			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				12			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				12			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				7.8			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャー 再C-40 クローラ型 山積0.28m3	m3				3.5			施 8 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 再C-40	m2				4.0			P 8 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.40			P 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 57 号 明細書 】									
土留工								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下 BH=0.2	枚				32			代 13 号	
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.0m以下 BH=0.2	枚				24			代 14 号	
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				30			代 15 号	
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				22			代 16 号	
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深1.5m以下 トラッククレーン4.9 t 吊	枚				4			代 17 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属	m				4.0			施 87 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 軽量金属	m				3.0			施 88 号	
仮設材賃料	式				1			明 58 号	
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 58 号 明細書 】 仮設材賃料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
縞鋼板賃料 鋼板 22×1,219×2,438 90日（3ヵ月）以内	枚・日				66				
縞鋼板 整備費 22×1,219×2,438	枚				4				
軽量鋼矢板賃料 1型・2型・3型 90日（3ヵ月）以内	t・日				26.6				
軽量鋼矢板整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	t				1.51				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				12				
腹起し材賃料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				216				
切梁材基本料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本				8				
切梁材賃料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本・日				168				
切梁材基本料 770～1,300mm 水圧サポート	本				4				
切梁材賃料 770～1,300mm 水圧サポート	本・日				48				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				21				
計									

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 59 号 明細書 】 推進工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進工法用スパイラル継手付VP直管 φ 350 L=0.8m 標準管・先頭管・最終巻	本				15				
誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m	m				11.5			施 89 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m	m				11.5			施 93 号	
スクリーンコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	m				11.5			施 97 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	m3				1.2			施 5 号	
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km	m3				1.2			単 1 号	
仮設備工	式				1			明 60 号	
計									

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 62 号 明細書 】									
交通管理工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員等	式				1			明 63 号	
計									
					</				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm (t=12mm)	6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.000 m 鋼製ケーシング存置施工数量 [C] = 6.000 m 鋼製ケーシングの使用数量			[B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [D] = 3 呼び径 2000mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 C代価表 】 底盤コンクリート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工					施 58 号	
計	3.1	m3				
単位当たり						
[条件] [A] = 3 底盤コンクリート寸法 呼び径2000mm 厚さ1.0m						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径2000mm (,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 59 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 φ 2090×2.0m	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
5.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm (t=12mm)	5.5	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5.500 m 鋼製ケーシング存置施工数量 [C] = 5.500 m 鋼製ケーシングの使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 1 呼び径 1500mm	刃先の使用数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 C代価表 】						
底盤コンクリート					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 58 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 底盤コンクリート寸法 呼び径1500mm 厚さ1.0m						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径1500mm (,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 59 号	
泥水処分工	0.7	m3				
泥水処分費	0.7	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 排水運搬処理施工数量 [C] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 1.000 箇所	スライム処理工数量			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 単価表 】						
発生土処理 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km DID区間無し	1	m3			施 6 号	
発生土処分費 真生工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 BH=0.2 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	1	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 単価表 】						
坑口工(鋼製さや管ホーリング(二重ケーシング)) 呼び径400mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
止水器 鋼製さや管ホーリング推進	1	組				
鋼材溶接工	3.1	m			施 76 号	
鋼材切断工	6.2	m			施 77 号	
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 単価表 】						
鏡切り工(鋼製さや管ホーリング(二重ケーシング)) 呼び径400mm (小型立坑(鋼製ケーシング) ,)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	2.40	m			施 78 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 単価表 】						
注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレーナ工法						1 現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
トラック損料 2セット	1	箇所			施 85 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 単価表 】						
観測井設置工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	7.1	m			単 7 号	
観測井削孔費	1	箇所			単 8 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 単価表 】 観測井設置						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
配管工					人	
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU φ40				10.3	m	
砂 コンクリート骨材用				0.04	m3	
計						
単位当たり						

10 m 当り

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 単価表 】							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級			日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土		3.465	m			単 9 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土		3.639	m			単 10 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%			%			参:1	
計							
単位当たり							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 粘性土 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 10 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 砂質土						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 11 号 単価表 】						
トラック損料						
1.91 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日				
トラック損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	82.92	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ 250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 代価表 】						
铸铁管露出部塗装工 φ200 カーボマスチック15 2回塗り					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り	0.69	m2			代 4 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 代価表 】						
铸铁管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 代価表 】						
木杭打工(バックホウ使用) L=5.0m 末口径 φ15cm (軟弱地盤 ,)					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打工(バックホウ使用)					施 21 号	
松杭 φ150×5m 先端加工費、皮むき費を含む	1	本				
	1	本				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 代価表 】						
ブラケット据付工 L型 750W×535H				1 ケ所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.021 t	1	台			施 22 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 代価表 】						
ブラケット据付工 L型 450W×500H						
1 ケ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.007 t	1	台			施 23 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 代価表 】 ブラケット据付工 門型 400W×300H 1ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.005 t	1	台			施 24 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 代価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 25 号	
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 10 号 代価表 】						
空気弁筐据付工 440×330×580H（NHKR-1）				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 11 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 12 号 代価表 】						
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 仕上厚0.2m（2層転圧） （粒調碎石 ， ）				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	25.400	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 13 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下 BH=0.2						800 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 14 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.0m以下 BH=0.2				800 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 15 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン4.9t 吊				800 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 16 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 トラッククレーン4.9t 吊				800 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 17 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜き工 掘削深1.5m以下 トラッククレーン4.9t 吊				800 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 [E] = 0.000 人 [X] = 3	バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 普通作業員 区分 排対型:2次基準			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離3km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離3km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (栃西村土木建設 リサイクル事業所 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 タンクトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 3.000 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km （DID区間無し ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 3.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊（無筋）			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 1.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1	処理対象区分 土砂			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離21km (DID区間無し ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 21.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 1 処理対象区分 土砂			[B] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [C] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し+締固め						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) クラッシャーラン 再C-40 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し+締固め						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 3 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	クラッシャーラン 再C-40 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びビランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
F e 石灰混合物	141	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 141.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 10 号 施工単価表】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 11 号 施工単価表 】						
管据付費 <i>ダクタイル</i> 鑄鉄管 (既設管内配管用) (新設呼び径300～400mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
配管工		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き (長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 新設呼び径 300～400mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 12 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径200mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 4 呼び径区分	呼び径200mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 13 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 4 呼び径区分	呼び径200mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 14 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 4 呼び径区分	呼び径200mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 15 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m （固定用ゴムバンド [※] ， [※] ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 200用	120	m				
固定ゴムバンド φ 200用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径・管長区分 呼び径200mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000	固定用ゴムバンド [※] 固定用ゴムバンド [※] の割増係数			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 16 号 施工単価表 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 17 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 18 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 5	呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 19 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断・溝切り加工 （N S 形・G X 形/専用工具使用） （切断・溝切り2工程 ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
タッピンねじ式専用工具損料 φ 200（溝切り機及び切断機等）		日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 鋳鉄管切断・溝切り加工		[A] = 4	呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 20 号 施工単価表 】						
G X形継手挿口加工 呼び径200mm (タッピンねじ式 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 管種 GX形		[B] = 2	固定方式 タッピンねじ式			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 21 号 施工単価表 】						
木杭打工(バックホウ使用)						
53.099 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 打込地盤 軟弱地盤 [C] = 4 杭長 杭長L=5.0m		[B] = 3 杭径 末口径φ15cm [D] = 8 根入率 根入率80%				
[E] = 0.000 m 平均杭間隔(d) [G] = 1.000 本 杭の全施工本数(n) [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し		[F] = 0.000 m バックホウ延移動距離(D) [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 22 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 (1台当り質量0.021 t ,)				1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.021 t 1台当り質量		[B] = 40 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 [D] = 3 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外(第4、7類の時)				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 23 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 (1台当り質量0.007 t ,) 1 台 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.007 t 1台当り質量		[B] = 40 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 [D] = 3 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外(第4、7類の時)				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 24 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 (1台当り質量0.005 t ,)				1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.005 t 1台当り質量		[B] = 40 第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 [D] = 3 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・アルミ以外(第4、7類の時)				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 25 号 施工単価表 】						
空気弁設置（人力施工）呼び径13～25mm					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正（現場閉所 月単位）
普通作業員		人			定:1	4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 26 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)				1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ 75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 27 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 3	分岐呼び径 25mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 28 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 29 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 30 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 31 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 32 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2 呼び径区分	呼び径100mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 33 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] =	1 呼び径区分	呼び径75mm		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 34 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 35 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 36 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m （固定用ゴムバンド [※] ， [※] ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 75用	125	m				
固定ゴムバンド φ 75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブ [※] の割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンド [※] の割増係数				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 37 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 38 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2 呼び径区分	呼び径75mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 39 号 施工単価表 】						
単管足場 (安全ネット必要 ,)						100 掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ25t(排1・2・3・低騒・2011・2014)		日			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費、機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法 単管足場 [Xc] = 4 ラフテレンクレーン規格区分 低騒音型・排対型3次			[B] = 1 安全ネットの有無 安全ネット必要 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 40 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離10km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 1.500 t 1回当り平均積載質量		[B] =	10.000 km	片道運搬距離		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 41 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 42 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 43 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 44 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t ≤ 50mm ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 44 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 45 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t ≤ 50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 45 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[A] = 30.000 mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 46 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t ≤ 50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 46 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 15 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 47 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 48 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 （昼間 時間制約無 , ）						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式（手動）昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正（現場閉所 月単位）
路面標示用塗料（白） 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油（2～4k1車）		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 48 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装は施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	1,000 m 当り
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 49 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 （昼間 時間制約無 , ）						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式（手動）昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正（現場閉所 月単位）
路面標示用塗料（白） 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油（2～4k1車）		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 49 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装は施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 50 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー （昼間 時間制約無 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式（手動）昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正（現場閉所 月単位）
路面標示用塗料（黄） 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ベント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油（2～4t 1車）		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 50 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー			[F] = 1 排水性舗装は施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

【 第 51 号 施工単価表 】 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
クラムシエル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3 排対型:1次基準		時間				
ラフテレスクレーン賃料 ホプレート付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≦5 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

169

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 51 号 施工単価表 】 (続 き) 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 (呼び径2000mm ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3	ラフデレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工						
(呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工	6.3	m			施 53 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 53 号 施工単価表 】 ケーシング溶接工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
土木一般世話役					人	
溶接工					人	
諸雑費					%	
労務費の%					%	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 54 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	0.9	m			施 55 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 55 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 ホベータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 56 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	12	m			施 57 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] =	12.000 m	ケーシング切断工数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 57 号 施工単価表 】 ケーシング切断工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
土木一般世話役					人	
溶接工					人	
普通作業員					人	
諸雑費						
労務費の%					%	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 58 号 施工単価表 】						
底盤コンクリート打設工				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40	10.4	m3				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 59 号 施工単価表 】						
スライム処理工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 60 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径2000mm						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 ホベータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 61 号 施工単価表 】						
機械退避・再設置工 呼び径2000mm					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 ホベータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 62 号 施工単価表 】 円形覆工板設置工 呼び径2000mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 63 号 施工単価表 】						
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 64 号 施工単価表 】						
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 65 号 施工単価表 】 円形覆工板賃料等 呼び径2000mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30～90日以内） 呼び径2000mm ケーシング用	1.1	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] =	1.100 月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

【 第 66 号 施工単価表 】 圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 (呼び径1500mm ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				
ラフテレーンクレーン賃料 ホプレート付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N≤5 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

185

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 66 号 施工単価表】 (続 き) 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 (呼び径1500mm ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3	ラフデレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 67 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工 (呼び径1500mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工	4.7	m			施 53 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 (呼び径1500mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	0.9	m			施 69 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 69 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 ホベータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 70 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.3	m			施 57 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] =	10.300 m	ケーシング切断工数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 71 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径1500mm						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				
ラフテレンクレーン賃料 ホゞレタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シヅ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 72 号 施工単価表 】						
円形覆工板設置工 呼び径1500mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 73 号 施工単価表 】 円形覆工板撤去工 呼び径1500mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 74 号 施工単価表 】						
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 75 号 施工単価表 】 円形覆工板賃料等 呼び径1500mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（30日以内） 呼び径1500mm ケーシング用	0.4	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500mm ケーシング用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 0.400 月		円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 76 号 施工単価表 】						
鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
電気溶接棒 D 4 3 0 1 軟鋼用 φ 5mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸雑費 溶接棒金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 76 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 77 号 施工単価表 】						
鋼材切断工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
酸素ガス ポンペ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンペ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 アセチレン金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 78 号 施工単価表 】						
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 79 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 80 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.05	k l			施 82 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 79 号 施工単価表 】 (続 き) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m 砂質土削孔長			
[E] = 6.170 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 3.170 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 3.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 80 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	6.17	m			施 81 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長		[B] = 0.000 m [D] = 6.170 m		礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 81 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式		[B] = 3	土質区分 粘性土			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 82 号 施工単価表 】						
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 k l 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(複相用) φ40.5mm	0.02	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(複相用) φ12mm	0.005	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(単相用) φ38mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 注入材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 83 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
注入材料 懸濁型無機瞬結、中結タイプ		1				
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 84 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.05	k l			施 82 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 83 号 施工単価表 】 (続 き) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 0.000 m 砂質土削孔長			
[E] = 6.050 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 3.050 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 0.000 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 3.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 0.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 1.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 35.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 84 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	6.05	m			施 81 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法名 単相方式 [C] = 0.000 m 砂質土削孔長		[B] = 0.000 m [D] = 6.050 m		礫質土削孔長 粘性土削孔長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 85 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 86 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 10.500 k l 総注入量 [C] = 215.500 min 1本当り施工時間 [B] = 1.050 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット						
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)						
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [N] = 0.000 % 粘性土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 86 号 施工単価表 】						
トラック損料(注入時)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		日				
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 87 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材質料 100m当り	1	式				
切梁材質料 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプボート		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 88 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 (軽量金属 ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材質料 100m当り	1	式				
切梁材質料 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下 [C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプボート		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属 [D] = 3 作業区分 設置撤去				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 89 号 施工単価表 】						
誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 90 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長11.5m		日			施 91 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 89 号 施工単価表 】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間		[B] =	11.500 m	1推進区間推進延長		

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 90 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料（1）					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入二工程:誘導管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日 当り 運転時間						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 91 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料（2）推進延長11.5m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料（2） 推進延長11.5m	20	m			施 92 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.500 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 92 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料（2）推進延長11.5m				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	11.5	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11.500 m 1推進区間推進延長						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 93 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 94 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径350mm 推進延長11.5m		日			施 95 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 93 号 施工単価表 】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径350mm 推進延長11.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm [C] = 0.000 1 滑材数量		[B] = [T] =	11.500 m 6.800 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 94 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日 当り 運転時間						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 95 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長11.5m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2） 呼び径350mm 推進延長11.5m	10	m			施 96 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm		[B] =	11.500 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 96 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2）呼び径350mm 推進延長11.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入工工程:硬質塩化ビニル管推進工	11.5	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径 350mm		[B] =	11.500 m	1推進区間推進延長		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 97 号 施工単価表 】 スクレーンパヤ類撤去工(低耐荷力圧入工工程)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 98 号 施工単価表 】						
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 99 号 施工単価表 】						
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径350mm (ライプ レート(t=2.7～3.2) ,)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 ライプ レート(t=2.7～3.2)	1.9	m			施 100 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライプ レート(t=2.7～3.2) [C] = 0.000 m 切断延長			[B] = 5 呼び径 350mm			

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 100 号 施工単価表 】						
鏡切り工 ライフプレート(t=2.7～3.2)				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライフプレート(t=2.7～3.2)						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 101 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬（1車1回）製品長12m以内 片道運搬距離10km （割増なし ， ）				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 2 計上区分 片道		[B] = [D] =	10.000 km 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 102 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(基地～現場) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 103 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(現場～基地) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 現場積込→基地取卸						

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタプレート 自走式切断機用 プレート径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし				
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし				
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油(2～4ｋｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
基層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生As合材（分級型）（粗）20mm （平均幅員3.0m超 , ）							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(粗)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油(2～4ｋｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 13 材料 再生As合材(分級型)(粗)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・2・3・低騒・超低・2011・2014年含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マカダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油(2～4ｋｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4k1車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 5 材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6) (排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

[illegible]

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用							
軽油 パトロール給油(2～4k1車)							

佐賀東部水道企業団

佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管布設工事（3工区）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし					
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用								