

令和 7 年度

工 事 設 計 書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間	日間 完成期日 令和 8 年 2 月 27 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号	1507100007							
送 水 施 設	送水管布設工 1 ~ 4 φ 300 GX-DIP Σ L=403.8m 既設管撤去工 φ 300 DIP,SP Σ L=380.0m 既設管接続工 1件							
工 事 場 所	三養基郡みやき町大字寄人地内							
工 事 名	第 1 工区送水管更新工事（その 2 ）							
工 事 概 要	本工事は、三養基郡みやき町大字寄人地内において、送水管更新を目的として送水管（φ 300 GX-DIP L=403.8 m）を布設するものである。また、要所には仕切弁、空気弁、泥吐弁を設置するものとする。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和07年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年04月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年04月30日 上水道 / 令和07年04月30日 公共 / 令和06年12月30日 下水道 / 令和07年04月30日 治山林道

第1工区送水管更新工事（その2）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等02									
	式				1				
送水管布設工1【補助事業】 φ300 GX-DIP L=336.0m	式				1			明 1 号	夜間
送水管布設工2【単独事業】 φ300 GX-DIP L=25.9m	式				1			明 12 号	夜間
送水管布設工3【単独事業】 φ300 GX-DIP L=25.7m	式				1			明 40 号	夜間
送水管布設工4【単独事業】 水管橋架設工 φ300 GX-DIP L=16.2m	式				1			明 54 号	夜間
既設管撤去工【単独事業】 φ300 Σ L=380.0m (DIP L=325m, SP L=55m)	式				1			明 61 号	夜間
付帯工【単独事業】	式				1			明 67 号	夜間
既設管接続工【単独事業】 1件	式				1			明 79 号	夜間
既設管仮設工【単独事業】 1件	式				1			明 84 号	夜間
交通管理工1【補助対象】	式				1			明 90 号	夜間
交通管理工2【単独事業】	式				1			明 92 号	夜間
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				

佐賀東部水道企業団

第 1 工区送水管更新工事（その 2）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
共通仮設費(積上げ)	式				1				
運搬費	式				1				
仮設材運搬費等【単独事業】 送水管布設工 2 及び 3（立坑土留工）分	式				1			明 94 号	
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	式				1				
合計									

第1工区送水管更新工事（その2）

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
【 週休2日補正 】		4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
< 上水道工事 >		
【 工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】		
[工種]		開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]		
施工地域		一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分		35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正		契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合(%)		50
率指定		しない
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場環境改善費]		
現場環境改善費計上区分		計上しない
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)		0
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 1 号 明細書 】 送水管布設工 1 【補助事業】 φ300 GX-DIP L=336.0m (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	夜間
復旧工	式				1			明 3 号	夜間
土留工 アルミ矢板両面建込 建込率100%	式				1			明 4 号	夜間
管材料	式				1			明 5 号	夜間
管布設工	式				1			明 6 号	夜間
既設管接続工 φ300 2箇所	式				1			明 7 号	夜間
空気弁設置工 φ75 急速式空気弁 4基	式				1			明 8 号	夜間
泥吐弁設置工 φ150	式				1			明 9 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 2 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				121			P 1 号	夜間
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				244			P 2 号	夜間
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全体厚15cmを超え30cm以下	m				137			P 3 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				161			施 1 号	夜間
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cmを超え35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				77			P 4 号	夜間
舗装版破砕 CO+AS(加-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				28			P 5 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				9.4			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km	m3				27			施 4 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				405			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				296			施 7 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				116			施 9 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				89			代 1 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				118			代 2 号	夜間

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 3 号 明細書 】 復旧工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				265			施 17 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05m 再生クワッシャー	m2				4.6			施 18 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.2m 粒調砕石	m2				266			代 4 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m 粒調砕石	m2				4.1			代 5 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				266			施 21 号	夜間
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り	m2				42			P 7 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1.3			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				253			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				12			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				12			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				12			施 7 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				253			施 22 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 平均幅員1.4m未満	m2				253			P 8 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第3号明細書】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)AS混(20mm)耐流 平均幅員1.4m未満	m2				253			P 9 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				315			施 23 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				4.5			施 24 号	夜間
計									

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 1種 φ300×6.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				33				管
G X 形 曲管 φ300×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				4				管
G X 形 曲管 φ300×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ300×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				9				管
G X 形 両受短管 φ300 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				22				管
G X 形 継輪 φ300 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 10K φ300×75 ロックリング	ヶ				4				管
G X 形 二受T字管 φ300×150 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ300 ロックリング、ロックリング ストップ	台				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ300 ロックリング、ロックリング ストップ	台				2				管
G X 形用ライナ φ300	ヶ				5				管
G-Link φ300 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				42				管
G X 形用押輪 φ300 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				38				管

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 管材料 1 式 当り									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				4				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				4				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				333				
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 6 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	m				336			施 28 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	口				33			施 29 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	口				38			施 30 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	口				42			施 31 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 固定用ゴムバンド	m				336			施 32 号	夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	基				4			施 33 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				4			代 6 号	夜間
管明示シート	m				333			施 34 号	夜間
管明示テープ工 φ300 上水道用(西暦年表示)	m				336			代 7 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	口				12			施 35 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 7 号 明細書 】									
既設管接続工 φ300 2箇所									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 曲管 φ300×22 1/2° 内面粉体	ヶ				4				管
K形 継輪 φ300 内面粉体	ヶ				2				管
K形 耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド 3DKN以上 ゴム輪、SUSボルトナット	組				4				管
K形 特殊押輪 φ300 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				4				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.0				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	m				3.0			施 28 号	夜間
メカニカル継手 呼び径300mm モルタル充填工無	口				8			施 36 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 固定用ゴムバンド	m				3.0			施 32 号	夜間
管明示シート	m				3.0			施 34 号	夜間
管明示テープ工 φ300 上水道用（西暦年表示）	m				3.0			代 7 号	夜間
铸铁管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300mm	口				2			施 37 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 8 号 明細書 】									
空気弁設置工 φ75 急速式空気弁 4基									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
急速式空気弁 FCD 10K φ75 副弁なし 内外面粉体	基				4				管
副弁(レバー式) 10K φ75×200H 内外面粉体	基				4				管
フランジ短管 GF×RF 10K φ75×400H 内面粉体	ヶ				4				管
ガスケット1号 φ75	枚				8				管
パッキン 10k φ75 SBR t=3mm	枚				4				管
空気弁筐(丸型)一式 H=690 2段 φ600(ハジ'ャスタ調整含む) 鉄蓋11+A20+C30+底板4	組				4				
空気弁設置 呼び径75mm	箇所				4			代 8 号	夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 10K	口				8			施 39 号	夜間
空気弁筐据付工(丸型) φ600×690H(ハジ'ャスタ調整含む)	箇所				4			代 9 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 9 号 明細書 】 泥吐弁設置工 φ150 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料・管布設工	式				1			明 10 号	夜間
管防護工 防護コンクリート	式				1			明 11 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 10 号 明細書 】 管材料・管布設工 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 1種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				1				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				3				管
GX形メタルシート仕切弁 両受 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ	台				1				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				1				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルトナット	ヶ				3				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルトナット	ヶ				3				管
K 形 直管 1種 φ150×5.0m 内面粉体	本				1				管
K 形 曲管 φ150×90° 内面粉体	ヶ				1				管
K 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体	ヶ				1				管
K 形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				10				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				10			施 40 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				1			施 41 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第10号明細書】 管材料・管布設工 (続 き) (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				3			施 42 号	夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				3			施 43 号	夜間
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	□				3			施 44 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				10			施 45 号	夜間
管明示シート	m				10			施 34 号	夜間
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				10			代 10 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				4			施 46 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 11 号 明細書 】 管防護工 防護コンクリート (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
型枠 一般型枠 小型構造物	m2				4.2			P 10 号	夜間
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.93			P 11 号	夜間
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クランピング 再C-40	m2				1.1			P 12 号	夜間
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2				0.44			P 13 号	夜間
木杭打工(バックホウ使用) L=4.0m 末口径 φ15cm 軟弱地盤	本				4			代 11 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 13 号 明細書 】 送水管布設工 φ300 GX-DIP L=25.9m 1 式 当り									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 14 号	夜間
管布設工	式				1			明 15 号	夜間
管防護工 管固定コンクリート	式				1			明 16 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 14 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 1種 φ300×6.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、木ダ	本				16				管
G X 形 曲管 φ300×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形 両受短管 φ300 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				2				管
G-Link φ300 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G X 形用押輪 φ300 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G X 形用挿し口リング φ300 タッピンねじタイプ	ヶ				15				管
G X 形用推進力伝達リング φ300 キャスター付	ヶ				17				
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 15 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	m				25			施 28 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	□				16			施 29 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	□				3			施 30 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	□				3			施 31 号	夜間
G X 形継手挿口加工 呼び径300mm タビソねじ式	□				15			施 48 号	夜間
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用) 切断・溝切り2工程	□				15			施 49 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 固定用ゴムバンド	m				8.2			施 32 号	夜間
管明示テープ工 φ300 上水道用（西暦年表示）	m				25			代 7 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	□				4			施 35 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 17 号 明細書 】									
推進工 500A STK L=15.16m									
(鋼製さや管推進工法 ,) (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 18 号	夜間
管推進工 全閉型鋼管推進工法	式				1			明 19 号	夜間
仮設備工	式				1			明 20 号	夜間
推進水替工	式				1			明 26 号	夜間
補助工法 地盤改良	式				1			明 27 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 19 号 明細書 】									
管推進工 全閉型鋼管推進工法									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋼管推進工 鋼管 φ500 日進量 1.90m	m				15			代 12 号	夜間
滑剤注入工 日進量1.90m	m				15			代 15 号	夜間
管内排土・清掃工 汚泥吸引車使用 管内土量3.0m ³	回				1			代 16 号	夜間
中込め注入工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング） IPIL/外 空気量40%	式				1			代 18 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 20 号 明細書 】 仮設備工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
推進設備工	式				1			明 21 号	夜間
鏡切工	式				1			明 22 号	夜間
坑口工	式				1			明 23 号	夜間
キングストッパー取付工	式				1			明 24 号	夜間
刃口取付・撤去工	式				1			明 25 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 21 号 明細書 】 推進設備工 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
坑内仮設備設置工 BB-2 土被り8m未満	箇所				1			代 19 号	夜間
坑内仮設備撤去工 BB-2 土被り8m未満	箇所				1			代 20 号	夜間
計									

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 24 号 明細書 】									
キングストッパー取付工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
キングストッパー取付工 可動シールド機	箇所				1			代 21 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 25 号 明細書 】									
刃口取付・撤去工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
刃口取付工 鋼管 500A	箇所				1			代 22 号	夜間
刃口撤去工 鋼管 500A	箇所				1			代 23 号	夜間
計									

[illegible]

第1工区送水管更新工事(その2)

【第27号明細書】 補助工法 地盤改良 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工 NO.0 発進立坑 坑口	式				1			明 28 号	夜間
薬液注入工 NO.1 到達立坑 坑口	式				1			明 29 号	夜間
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄｰﾅ工法	現場				1			単 2 号	夜間
観測井戸	式				1			明 30 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 28 号 明細書 】									
薬液注入工 NO.0 発進立坑 坑口									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツト	本				6			施 58 号	夜間
排水汚泥土処理工	式				1			施 63 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 30 号 明細書 】 観測井戸									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
観測井設置工	箇所				1			単 3 号	夜間
トラック損料	日							単 8 号	夜間
計									

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 33 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.2			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				4.0			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.20			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				4.6			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				27			施 7 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				19			施 9 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				1.2			代 1 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				1.6			代 2 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 35 号 明細書 】 立坑土留工 呼び径2000mmケーシング									
1 式 当り									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	m				2.6			施 71 号	夜間
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	m				4.3			施 72 号	夜間
ケーシング溶接工	m				18			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	m				0.90			施 74 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	箇所				1			施 75 号	夜間
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-1.9				諸×
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離3.9km	回				1			施 77 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 2 号	夜間
圧入掘削設備	箇所				1			C 3 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				6.0			C 4 号	夜間
仮設ケーシング損料	式				1			C 5 号	夜間
立坑排水	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			単 9 号	夜間

佐賀東部水道企業団

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 37 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				5.6			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				2.3			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.12			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				2.7			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				15			施 7 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				10			施 9 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				0.72			代 1 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				0.96			代 2 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 39 号 明細書 】 立坑土留工 呼び径1500mmケーシング									
1 式 当り									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	m				2.5			施 87 号	夜間
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	m				4.3			施 88 号	夜間
ケーシング溶接工	m				9.4			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	m				0.90			施 89 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 90 号	夜間
底盤コンクリート	箇所				1			C 8 号	夜間
圧入掘削設備	箇所				1			C 9 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				5.9			C 10 号	夜間
仮設ケーシング損料	式				1			C 11 号	夜間
立坑排水	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			単 10 号	夜間
円形覆工板 呼び径1500mm	箇所				1			C 12 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 40 号 明細書 】 送水管布設工3【単独事業】 φ300 GX-DIP L=25.7m (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
送水管布設工 φ300 GX-DIP L=25.7m	式				1			明 41 号	夜間
推進工 500A STK L=15.16m 鋼製さや管推進工法	式				1			明 43 号	夜間
立坑工 鋼製ケーシング 発進・到達立坑 計	式				1			明 48 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 41 号 明細書 】 送水管布設工 φ300 GX-DIP L=25.7m 1 式 当り									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 14 号	夜間
管布設工	式				1			明 42 号	夜間
管防護工 管固定コンクリート	式				1			明 16 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 42 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	m				25			施 28 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	□				16			施 29 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	□				3			施 30 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	□				3			施 31 号	夜間
G X 形継手挿口加工 呼び径300mm タビソねじ式	□				15			施 48 号	夜間
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用) 切断・溝切り2工程	□				15			施 49 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 固定用ゴムバンド	m				8.0			施 32 号	夜間
管明示テープ工 φ300 上水道用（西暦年表示）	m				25			代 7 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	□				4			施 35 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【第43号明細書】 推進工 500A STK L=15.16m （鋼製さや管推進工法， ）（，夜間） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 18 号	夜間
管推進工 全閉型鋼管推進工法	式				1			明 19 号	夜間
仮設備工	式				1			明 20 号	夜間
推進水替工	式				1			明 26 号	夜間
補助工法 地盤改良	式				1			明 44 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【第44号明細書】 補助工法 地盤改良 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工 NO.0 発進立坑 坑口	式				1			明 45 号	夜間
薬液注入工 NO.1 到達立坑 坑口	式				1			明 46 号	夜間
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄｰﾅ工法	現場				1			単 11 号	夜間
観測井戸	式				1			明 47 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 46 号 明細書 】 薬液注入工 NO.1 到達立坑 坑口 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツト	本				5			施 99 号	夜間
排水汚泥土処理工	式				1			施 67 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 47 号 明細書 】 観測井戸									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
観測井設置工	箇所				1			単 12 号	夜間
トラック損料	日							単 17 号	夜間
計									

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 50 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.2			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				4.0			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.20			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				4.6			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				27			施 7 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				18			施 9 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				1.2			代 1 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				1.6			代 2 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 51 号 明細書 】									
立坑土留工 呼び径2000mmケーシング									
1 式 当り									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	m				2.6			施 71 号	夜間
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	m				4.2			施 72 号	夜間
ケーシング溶接工	m				18			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	m				0.90			施 74 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	箇所				1			施 75 号	夜間
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-1.9				諸×
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離3.9km	回				1			施 77 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 2 号	夜間
圧入掘削設備	箇所				1			C 3 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				6.0			C 13 号	夜間
仮設ケーシング損料	式				1			C 5 号	夜間
立坑排水	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径2000mm	箇所				1			単 9 号	夜間

佐賀東部水道企業団

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 53 号 明細書 】 立坑土留工 呼び径1500mmケーシング									
1 式 当り									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	m				2.5			施 87 号	夜間
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	m				4.2			施 88 号	夜間
ケーシング溶接工	m				9.4			施 73 号	夜間
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	m				0.90			施 89 号	夜間
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	箇所				1			施 90 号	夜間
底盤コンクリート	箇所				1			C 8 号	夜間
圧入掘削設備	箇所				1			C 9 号	夜間
鋼製ケーシング存置	m				5.9			C 14 号	夜間
仮設ケーシング損料	式				1			C 11 号	夜間
立坑排水	箇所				1			C 6 号	夜間
排水運搬処理 呼び径1500mm	箇所				1			単 10 号	夜間
円形覆工板 呼び径1500mm	箇所				1			C 12 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第54号明細書】 送水管布設工4【単独事業】 水管橋架設工φ300 GX-DIP L=16.2m (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 55 号	夜間
復旧工	式				1			明 56 号	夜間
土留工	式				1			明 57 号	夜間
管材料	式				1			明 58 号	夜間
管布設工	式				1			明 59 号	夜間
管防護工 防護コンクリート 2箇所	式				1			明 60 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 55 号 明細書 】										1 式 当り
土工										
(, 夜間)										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				0.40			P 1 号	夜間	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				1.0			P 2 号	夜間	
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全体厚15cm超え30cm以下	m				5.9			P 3 号	夜間	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クレーン 山積0.45m3	m2				2.4			施 1 号	夜間	
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cmを超え35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				0.20			P 4 号	夜間	
舗装版破砕 CO+AS(加-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				1.2			P 5 号	夜間	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.18			施 2 号	夜間	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km	m3				0.36			施 4 号	夜間	
バックホウ掘削積込 クレーン型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				16			施 6 号	夜間	
発生土処理	m3				8.6			施 7 号	夜間	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クレーン型クレーン付山積0.45m3	m3				2.8			施 9 号	夜間	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				6.8			代 1 号	夜間	
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 クレーン型クレーン付山積0.45m3	m3				1.9			代 2 号	夜間	

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 55 号 明細書 】 (続 き) 土工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位	(夜 間)			当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 56 号 明細書 】 復旧工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				4.9			施 17 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調砕石	m2				2.8			施 20 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.2m 粒調砕石	m2				2.8			代 4 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m 粒調砕石	m2				2.8			代 5 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				3.9			施 21 号	夜間
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り	m2				4.0			P 7 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				3.5			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				6.6			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.33			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				0.30			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				0.30			施 7 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				5.9			施 22 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 平均幅員1.4m未満	m2				6.6			P 8 号	夜間

佐賀東部水道企業団

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 58 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 曲管 φ300×90° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				4				管
G X 形 両受曲管 φ300×45° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				4				管
G X 形 1FT字管 GF 10K φ300×75 ロッキング	ヶ				1				管
G-Link φ300 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				6				管
G X 形用押輪 φ300 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				7				管
急速式空気弁 FCD 10K φ75 副弁なし 内外面粉体	基				1				管
副弁（レバー式） 10K φ75×200H 内外面粉体	基				1				管
ガasket1号 φ75	枚				1				管
パッキン 10k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.1				
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 59 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック使用	m				16			施 28 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	口				7			施 30 号	夜間
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	口				6			施 31 号	夜間
空気弁設置 呼び径75mm	箇所				1			代 8 号	夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 10K	口				1			施 39 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 固定用ゴムバンド	m				8.1			施 32 号	夜間
管明示シート	m				8.1			施 34 号	夜間
管明示テープ工 φ300 上水道用（西暦年表示）	m				8.1			代 7 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	口				4			施 35 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【第60号明細書】 管防護工 防護コンクリート 2箇所 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
型枠 化粧型枠 小型構造物	m2				14			P 15 号	夜間
コンクリート 1' ッ杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				3.1			P 16 号	夜間
コンクリート 1' ッ杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	m3				0.12			P 16 号	夜間
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クワッパ 再C-40	m2				2.5			P 12 号	夜間
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	t				0.12			施 103 号	夜間
木杭打工(バックホウ使用) L=4.0m 末口径 φ15cm 軟弱地盤	本				10			代 11 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第61号明細書】 既設管撤去工【単独事業】 φ300 ΣL=380.0m（DIP L=325m, SP L=55m） 1 式 当り									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 62 号	夜間
土留工	式				1			明 63 号	夜間
管撤去工	式				1			明 66 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 62 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				22			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加圧 山積0.45m3	m2				15			施 1 号	夜間
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無	m3				7.1			施 104 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.79			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km	m3				7.1			施 4 号	夜間
バックホウ掘削積込 加圧型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				29			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				4.8			施 7 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				21			代 1 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 加圧型クレーン付山積0.45m3	m3				5.7			代 2 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 64 号 明細書 】 土留工 1									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH ㌒型0.45m3 クレーン付	m				17			施 25 号	夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH㌒型 0.45m3 クレーン付	m				17			施 26 号	夜間
アルミ矢板賃料 L=2.0m 有効幅333mm	枚・日				123				
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	m				17			単 18 号	夜間
腹起し材賃料 70×115mm L=4m アルミ製	本・日				6				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				2				
腹起し材賃料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				6				
切梁材賃料 590～900mm 水圧サポート	本・日				12				
切梁材基本料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本				2				
切梁材賃料 1,100～1,800mm 水圧サポート	本・日				6				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				3				
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 65 号 明細書 】									
土留工2 送水管布設工4 同時施工分									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH 加-ラ型0.45m3 クレーン付	m				5.1			施 25 号	夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	m				5.1			施 26 号	夜間
アルミ矢板賃料等 L=2.0m 建込率100% n=222枚(8供用日)中既設管撤去工分	式				1				
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式A'イ' 跡' ト	m				5.1			施 27 号	夜間
切梁材基本料 770 ~ 1,300mm 水圧サポート	本				2				
切梁材賃料 770 ~ 1,300mm 水圧サポート	本・日				4				
切梁材基本料 1,100 ~ 1,800mm 水圧サポート	本				1				
切梁材賃料 1,100 ~ 1,800mm 水圧サポート	本・日				2				
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【第66号明細書】 管撤去工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径300mm	m				322			施 105 号	夜間
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径300mm 標準延長6.0m クレーン付トラック使用	m				55			施 106 号	夜間
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	口				94			施 107 号	夜間
スクラップ費 鑄鉄管 故鉄A	t				-18				諸×
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-2.9				諸×
現場発生品及び支給品運搬 4~4.5t積 2.9t吊 運搬距離3.9km	回				7			施 108 号	
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 67 号 明細書 】 付帯工【単独事業】									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
コンクリート舗装版撤去工 4箇所	式				1			明 68 号	夜間
泥吐管仮設工 φ50 SGP	式				1			明 71 号	夜間
法面復旧工 2箇所	式				1			明 76 号	夜間
計									

[illegible]

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 69 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				124			P 2 号	夜間
舗装版切断 CO+AS(加圧)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全体厚15cmを超え30cm以下	m				135			P 3 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下 バックホウ 1台 山積0.45m3	m2				17			施 1 号	夜間
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cmを超え35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				53			P 4 号	夜間
舗装版破碎 CO+AS(加圧)舗装版 厚15cm以上35cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				53			P 5 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				3.5			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km	m3				26			施 4 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 70 号 明細書 】 復旧工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05m 再生クワッシャー	m2				65			施 18 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.2m 粒調砕石	m2				123			代 4 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				123			施 21 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.45m3	m2				123			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				6.1			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 加-ラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				6.1			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				6.1			施 7 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				123			施 109 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				123			P 17 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				123			P 18 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				38			施 23 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 71 号 明細書 】									
泥吐管仮設工 φ50 SGP									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工・復旧工	式				1			明 72 号	夜間
管材料	式				1			明 73 号	夜間
管布設工	式				1			明 74 号	夜間
管撤去工	式				1			明 75 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 72 号 明細書 】 土工・復旧工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				17			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				6.8			施 1 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.34			施 2 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				2.0			施 6 号	夜間
発生土処理	m3				1.6			施 7 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 現地土砂 クラ型クレーン付山積0.45m3	m3				0.34			代 3 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				6.8			施 17 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				6.8			施 19 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				6.8			施 21 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 73 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 帽 7.5K φ300 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				支 管
G-Link φ300 ゴム輪、ボルトナット	ヶ				1				管
S G P - W直管 φ50×4.0m ねじ有り	本				5				
S G P ニップル φ50	ヶ				1				管
S G P エルボ φ50×45°	ヶ				3				管
S G P ソケット φ50	ヶ				4				
ポリエチレン管 1種2層 φ50	m				5.0				管
S K X エルボ φ50×90° ストップリング付	ヶ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 74 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	□				1			施 31 号	夜間
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	m				18			施 110 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	□				15			施 111 号	夜間
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	□				3			施 112 号	夜間
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	□				3			施 113 号	夜間
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	m				5.0			施 114 号	夜間
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	□				2			施 115 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 75 号 明細書 】 管撤去工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設配管材撤去 GX形継手接合 配管材を再使用しない	□				1			施 116 号	夜間
仮設配管材撤去 鋼管小口径管布設(人力)据付工 配管材を再使用しない	m				18			施 117 号	夜間
仮設配管材撤去 鋼管小口径管切断 配管材を再使用しない	□				4			施 118 号	夜間
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合 配管材を再使用しない	□				1			施 119 号	夜間
仮設配管材撤去 ポリレン管据付工 配管材を再使用しない	m				5.0			施 120 号	夜間
仮設配管材撤去 ポリレン管継手工 配管材を再使用しない	□				2			施 121 号	夜間
スクラップ費 鋼管 ヘビーH1	t				-0.10				諸×
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 76 号 明細書 】									
法面復旧工 2箇所									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
法面復旧工 1 先ノ橋左岸	式				1			明 77 号	夜間
法面復旧工 2 先ノ橋右岸	式				1			明 78 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 77 号 明細書 】									
法面復旧工1 先ノ橋左岸									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無	m3				0.13			施 122 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km	m3				0.13			施 4 号	夜間
床掘り 土砂 小規模	m3				0.75			P 19 号	夜間
埋戻し 小規模 土砂	m3				1.4			P 20 号	夜間
基面整正	m2				2.6			施 123 号	夜間
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ	m2				2.6			施 124 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 78 号 明細書 】 法面復旧工2 先ノ橋右岸 (,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
床掘り 土砂 小規模	m3				0.20			P 19 号	夜間
埋戻し 小規模 土砂	m3				0.47			P 20 号	夜間
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 計	m2				1.9			P 7 号	夜間

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 79 号 明細書 】									
既設管接続工【単独事業】 1件									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 80 号	夜間
管材料	式				1			明 81 号	夜間
管布設工	式				1			明 82 号	夜間
復旧工	式				1			明 83 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 80 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				3.0			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.45m3	m2				0.75			施 1 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.45m3(平積0.35)	m3				1.0			施 125 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.03			施 126 号	夜間
発生土処理	m3				1.0			施 128 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クラ型 山積0.45m3	m3				0.16			施 130 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.45m3	m3				0.80			施 131 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 81 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				0.47				
サドル分水栓 D I P用 φ300×20	ヶ				1				管
密着コア φ20	ヶ				1				管
フレキシブル継手 φ20 L=500	ヶ				1				管
H I V P φ20	m				1.0				管
H I エルボ φ20	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				1				管
G N付H I シモク φ13	ヶ				1				管
S G P - V D 20A	m				2.5				管
V Dエルボ 20A×90°	ヶ				3				管
袋ナット付G P シモク φ20	ヶ				2				管
伸縮メーターユニオン φ20×13 止水栓用	ヶ				1				管
甲型止水栓 副栓付コック式 φ20	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 81 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 (,夜間) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小型減圧弁 φ20	ヶ				1				管
量水器筐 FCD(蓋カラーなし) φ25用	ヶ				1				
アダプターエルボ CDコア(青銅製) 20A×90°	ヶ				1				管
アダプターソケット CDコア(青銅製) 20A	ヶ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 82 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				0.47			施 34 号	夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				1.0			施 132 号	夜間
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				1			施 133 号	夜間
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				5			施 134 号	夜間
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	m				2.5			施 135 号	夜間
鋼管小口径管切断 呼び径20mm	口				4			施 136 号	夜間
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径20mm	口				8			施 137 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 138 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				6.5			施 139 号	夜間
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径300mm	箇所				1			施 140 号	夜間
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				1			施 141 号	夜間
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径25mm	箇所				1			施 142 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【第84号明細書】 既設管仮設工【単独事業】1件									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 85 号	夜間
管材料	式				1			明 86 号	夜間
管布設工	式				1			明 87 号	夜間
復旧工	式				1			明 88 号	夜間
撤去工	式				1			明 89 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 85 号 明細書 】 土工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.0			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.45m3	m2				1.4			施 1 号	夜間
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.45m3(平積0.35)	m3				0.34			施 125 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.07			施 126 号	夜間
発生土処理	m3				0.34			施 128 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.45m3	m3				0.16			施 131 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 86 号 明細書 】 管材料									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H I V P φ20	m				1.0				管
H I V P φ40	m				0.50				管
H I エルボ φ20	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				1				管
G N付H I シモク φ13	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				55				管
P E 径違ロングベンド(耐震型) φ20×25P×60°	ヶ				1				管
SKXソケット V40×P25 ストップリング付き	ヶ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ヶ				1				支 管
量水器筐 FRP φ13,20用	ヶ				1				支
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 87 号 明細書 】 管布設工									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm	m				55			施 143 号	夜間
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				1			施 144 号	夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				1.0			施 132 号	夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m				0.50			施 145 号	夜間
硬質塩化ビニル管T S 継手工 呼び径13mm	口				1			施 133 号	夜間
硬質塩化ビニル管T S 継手工 呼び径20mm	口				5			施 134 号	夜間
硬質塩化ビニル管T S 継手工 呼び径40mm	口				1			施 146 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 138 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				0.5			施 139 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 1箇所(2口)	箇所				0.5			施 147 号	夜間
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 1箇所(2口)	箇所				0.5			施 148 号	夜間
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				1			施 149 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 88 号 明細書 】 復旧工 (, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				0.40			施 19 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				1.4			施 150 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				1.4			施 151 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				7.0			P 1 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰ 山積0.45m3	m2				1.4			施 1 号	夜間
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.45m3(平積0.35)	m3				0.02			施 125 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km	m3				0.04			施 126 号	夜間
発生土処理	m3				0.02			施 128 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				1.4			施 22 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				1.4			施 21 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 89 号 明細書 】									
撤去工									
(, 夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設配管材撤去 ホリシソ管据付工 配管材を再使用しない	m				55			施 152 号	夜間 処
中間処理費27 P E 管	m3				0.05				
P E 管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	m3				0.05			代 25 号	夜間
計									

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

[illegible]

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 93 号 明細書 】 交通誘導警備員等									
(,夜間)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員 A	人								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
交通誘導警備員 B	人								夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【第94号明細書】 仮設材運搬費等【単独事業】送水管布設工2及び3（立坑土留工）分 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設材等の運搬(1車1回) 製品長12m以内 片道運搬距離10km 深夜・早朝	t				10			施 154 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	t				10			施 155 号	
計									

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 15 号	
据付・撤去工	1	現場			施 16 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 2 号 C代価表 】 底盤コンクリート						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 78 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 底盤コンクリート寸法 呼び径2000mm 厚さ1.0m						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 3 号 C代価表 】 圧入掘削設備						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 79 号	夜間
機械退避・再設置工 呼び径2000mm	1	回			施 80 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量 [a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 3 呼び径 2000mm [Xc] = 3 ラフレンスクレン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 4 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (,夜間) 6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先製作取付費 鋼製小型立坑 呼び径2000 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 鋼製小型立坑 呼び径2000	7.5	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.000 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 7.500 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 3 呼び径 2000mm	刃先の使用数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 L=2.0m 呼び径2000						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [B] = 3 呼び径 2000mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 6 号 C代価表 】 立坑排水						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 81 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 立坑排水施工数量 [C] = 0.000 m3 排出水処理費数量			[B] = 1.000 箇所 うわ水排水工数量 [Xc] = 3 ラフレックレン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 7 号 C代価表 】 円形覆工板 呼び径2000mm (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 83 号	夜間
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 84 号	夜間
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	13	回			施 85 号	夜間
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 86 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 箇所 円形覆工板撤去工数量 [a] = 1.000 月 円形覆工板賃料数量		[B] = 1.000 箇所 [D] = 13.000 回 [b] = 1.000 枚		円形覆工板設置工数量 円形覆工板開閉工数量 円形覆工板整備料数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 8 号 C代価表 】 底盤コンクリート						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 78 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 底盤コンクリート寸法 呼び径1500mm 厚さ1.0m						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 9 号 C代価表 】 圧入掘削設備						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 91 号	夜間
機械退避・再設置工 呼び径1500mm	1	回			施 92 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量 [a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 1 呼び径 1500mm [Xc] = 3 ラフレンクレン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 10 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (,夜間) 5.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先製作取付費 鋼製小型立坑 呼び径1500 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 鋼製小型立坑 呼び径1500	7.3	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5.900 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 7.300 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 1 呼び径 1500mm	刃先の使用数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 11 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料						
1 式 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 L=2.0m 呼び径1500						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [B] = 1 呼び径 1500mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 12 号 C代価表 】 円形覆工板 呼び径1500mm (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 93 号	夜間
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 94 号	夜間
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	2	回			施 95 号	夜間
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 96 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 箇所 円形覆工板撤去工数量 [a] = 1.000 月 円形覆工板賃料数量		[B] = 1.000 箇所 [D] = 2.000 回 [b] = 1.000 枚		円形覆工板設置工数量 円形覆工板開閉工数量 円形覆工板整備料数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 13 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (,夜間) 5.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先製作取付費 鋼製小型立坑 呼び径2000 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 鋼製小型立坑 呼び径2000	7.4	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5.900 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 7.400 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 3 呼び径 2000mm	刃先の使用数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 14 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 (,夜間) 5.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先製作取付費 鋼製小型立坑 呼び径1500 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 鋼製小型立坑 呼び径1500	7.2	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5.800 m 鋼製ケーシング 存置施工数量 [C] = 7.200 m 鋼製ケーシング の使用数量			[B] = 1.000 個 [D] = 1 呼び径 1500mm	刃先の使用数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 1 号 単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 2 号 単価表 】						
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法						
1 現場 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
トラック損料 2セット	1	箇所			施 68 号	夜間
トラック損料 2セット	1	箇所			施 70 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 3 号 単価表 】 観測井設置工						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	8.870	m			単 4 号	夜間
観測井削孔費	1	箇所			単 5 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 4 号 単価表 】 観測井設置 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU φ40	10.3	m				
砂 コンクリート骨材用	0.04	m3				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 単価表 】 観測井削孔費						
1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 粘性土	3.465	m			単 6 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 砂質土	3.639	m			単 7 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 6 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土 1 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 7 号 単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土 1 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 8 号 単価表 】						
トラック損料						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料[クレーン装置付] ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		日				
トラック損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 9 号 単価表 】 排水運搬処理 呼び径2000mm (, 夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 82 号	夜間
泥水処分工 汚泥吸排車 3.1～3.5t	1.200	m3			代 24 号	夜間
泥水処分費 建設汚泥(スライム) 中間処理	1.2	m3				処
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 10 号 単価表 】 排水運搬処理 呼び径1500mm (, 夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 82 号	夜間
泥水処分工 汚泥吸排車 3.1～3.5t	0.70	m3			代 24 号	夜間
泥水処分費 建設汚泥(スライム) 中間処理	0.70	m3				処
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 11 号 単価表 】						
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法						
1 現場 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
トラック損料 2セット	1	箇所			施 101 号	夜間
トラック損料 2セット	1	箇所			施 102 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 12 号 単価表 】 観測井設置工						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
観測井設置	8.752	m			単 13 号	夜間
観測井削孔費	1	箇所			単 14 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 13 号 単価表 】 観測井設置 (,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU φ40	10.3	m				
砂 コンクリート骨材用	0.04	m3				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 14 号 単価表 】 観測井削孔費						
1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 粘性土	3.465	m			単 15 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレナ工法) 単相方式 砂質土	3.639	m			単 16 号	夜間
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 15 号 単価表 】 削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 16 号 単価表 】 削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 17 号 単価表 】						
トラック損料						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料[クレーン装置付] ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		日				
トラック損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【第18号単価表】 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式ハブ・パイプ・トラス、) (,夜間) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 1 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 10 号	夜間
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 11 号	夜間
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 6 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 10 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クレーン付山積0.45m3	10	m3			施 12 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 2 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) Fe石灰混合物 (加-ラ型クレーン付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 加-ラ型クレーン付山積0.45m3	1	m3			施 13 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 3 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 現地土砂				1 m3 当り		
(加-ラ型クレーン付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 加-ラ型クレーン付山積0.45m3	1	m3			施 14 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 4 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.2m (粒調碎石 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	1	m2			施 19 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	1	m2			施 19 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m (粒調碎石 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	1	m2			施 19 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	1	m2			施 20 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 6 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 7 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ300 上水道用（西暦年表示）						
100 m 当り						
（ ,夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	101.61	m				
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 8 号 代価表 】 空気弁設置 呼び径75mm (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径75mm	1	基			施 38 号	夜間
ボルト・ナット M16×65 (φ75 10Kフランジ用) SUS304	8	本				管
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 9 号 代価表 】						
空気弁据付工(丸型) φ600×690H (ハイスタ-調整含む)						
1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 10 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）						
100 m 当り						
（ ,夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 11 号 代価表 】						
木杭打工(バックホウ使用) L=4.0m 末口径 φ15cm						
(軟弱地盤 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打工(バックホウ使用)	1	本			施 47 号	夜間
松杭 φ150×4m 先端加工費、皮むき費を含む	1	本				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事(その2)

【第12号代価表】 鋼管推進工 鋼管 φ500 (日進量 1.90m ,) (, 夜間) 1.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
散水車運転 タンク容量1800 l		日				夜間
発動発電機運転 ディーゼル50/60kVA 排対型:1次基準		日				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
機械損料 BB-2 土被り8m未満		日			代 13 号	夜間
キングストッパー損料 鋼管 500A 土被り8m未満		日			代 14 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第12号代価表】 (続 き) 鋼管推進工 鋼管 φ500 1.9 m 当り (日進量 1.90m ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 300A		日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 13 号 代価表 】						
機械損料 BB-2 土被り8m未満						
1 日 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機損料 BB-2	1.00	日				
推進機ベース損料	1.00	日				
フランジリング損料 鋼管 500A	1.00	日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 14 号 代価表 】						
キングストッパー損料 鋼管 500A 土被り8m未満						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
キングストッパー（本体）損料 φ400～500	1.00	日				
ゴム（ダブル）損料 キングストッパー φ400～500	1.00	日				
可動ジャッキ損料 キングストッパー φ400～600	1.00	日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 15 号 代価表 】 滑剤注入工 (日進量1.90m ,) (,夜間) 1.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
滑剤 注入量 42l/m	103.74	l				
グランドポン 吐出量30～70L/min	1.00	日				
2重管損料	1.00	日				
ホース損料	1.00	日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 16 号 代価表 】						
管内排土・清掃工 汚泥吸引車使用 (管内土量3.0m3 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
汚泥処分工 汚泥吸排車 3.1～3.5t	3.0	m3			代 17 号	夜間
高压洗浄機損料 8MPa	1.00	台				
散水車運転 効容量1800 l		日				夜間
発生土処理	3.0	m3			施 7 号	夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 17 号 代価表 】						
汚泥処分工 汚泥吸排車 3.1～3.5t						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥吸排車運転 積載質量3.1～3.5t		日				夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 18 号 代価表 】						
中込め注入工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング） （17時外 空気量40% , ,夜間）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中込め注入工 （鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）） 呼び径500mm	1.6	m3			施 50 号	夜間
中込め注入設備工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）	1	箇所			施 51 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 19 号 代価表 】							1箇所 当り
坑内仮設設備設置工 BB-2 土被り8m未満							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
発動発電機運転 ディーゼル50/60kVA 排対型:1次基準		日				夜間	
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				夜間	
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 300A		日					
溶接棒 軟鋼用φ4.0mm	2.00	kg					

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 19 号 代価表 】 (続 き) 坑内仮設設備設置工 BB-2 土被り8m未満 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
酸素ガス ポンベ	3.00	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.80	kg			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 20 号 代価表 】							1 箇所 当り
坑内仮設設備撤去工 BB-2 土被り8m未満							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				夜間	
酸素ガス ポンベ	2.00	m3					
アセチレンガス ポンベ	0.50	kg				定:1	
諸雑費		%				参:1	

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第20号代価表】 (続 き) 坑内仮設設備撤去工 BB-2 土被り8m未満 1 箇所 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 21 号 代価表 】 キングストッパー取付工 可動シールド機 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 22 号 代価表 】 刃口取付工 鋼管 500A (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機運転 ディーゼル50/60kVA 排対型:1次基準		日				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 300A		日				
溶接棒 軟鋼用 φ4.0mm	1.92	kg				
諸雑費		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 22 号 代価表 】 (続 き)						
刃口取付工 鋼管 500A 1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 23 号 代価表 】 刃口撤去工 鋼管 500A (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
酸素ガス ポンベ	0.78	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.13	kg				
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 24 号 代価表 】 泥水処分工 汚泥吸排車 3.1～3.5t (,夜間) 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥吸排車運転 積載質量3.1～3.5t		日				夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 25 号 代価表 】						
P E 管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km						
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加-ラ 山積0.45m3,) (,夜間)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 3 [E] = 0.000 [X] = 2	バックホウ規格 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 普通作業員 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8km DID区間無し	1	m3			施 3 号	夜間
産廃受入料金 江上建設㈱ 環境リサイクルセンター AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 4 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)			[B] = 1.000 m3 [b] = 8.000 km [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8km (DID区間無し) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 8.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 4 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)		[E] = 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 4 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離9km						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9km DID区間無し	1	m3			施 5 号	夜間
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 C0塊無筋	2.3	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 4 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)			[B] = 2.300 m3 [b] = 9.000 km [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 5 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9km (DID区間無し) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 9.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 4 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) クラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 7 号 施工単価表 】						
発生土処理						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	1	m3			施 8 号	夜間
残土処分費2 建設発生土	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 4 バック杓規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)			[B] = 1.000 m3 [b] = 6.500 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好	処分費数量 片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 8 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km						
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 4 バックホウ規格 クラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)			[B] = 6.500 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 9 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準						
[DS] = 1 埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 [B] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 10 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km						
(DID区間無し ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 1.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 1	処理対象区分 土砂			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 11 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
生石灰 フレコンバック	4	t				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バック杓規格区分 排対型:1次基準			[B] = 2	断面整形の有無 断面整形 無し		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第12号 施工単価表】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種			100 m3 当り			
(ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し+締固め		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 2 バックホウ規格				
[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準						

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 13 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
F e 石灰混合物	141	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 141.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t 吊			

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 14 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種			100 m3 当り			
(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し+締固め		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
現地土砂	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 2 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t 吊			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 15 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 16 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 17 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,) (,夜間)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 18 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05m (再生クラッシャーラン ,) (,夜間)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	6.35	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.050 m	仕上り厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 19 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
(粒調碎石 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 20 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,) (,夜間)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第21号 施工単価表】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t 50mm ,) (,夜間)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	夜間
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	夜間
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第21号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t 50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4)		[y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 22 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m						
(補足材無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 23 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第23号 施工単価表】（続 き） 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 （夜間 時間制約無 , ）（ ,夜間 ） 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 24 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 熔融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 熔融式(手動)、ベイト式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 熔融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第24号 施工単価表】（続 き） 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 （夜間 時間制約無 , ）（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 25 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BH クラ型0.45m3 クレーン付,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) クラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 4	バックホウ規格	クラ型 0.45m3 クレーン付		

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 26 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,) (,夜間)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 1 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	引抜工機種	バックホウｸﾛｰﾗ型0.45m3 ｸﾚｰﾝ付		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第27号 施工単価表】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式ハブポート,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 設置		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 撤去		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起し材質料等 70×115mm L=4m アルミ製 19本 100m当り	1	式				
切梁材質料等 水圧式ハブポート 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料等 100m当り	1	式				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第27号 施工単価表】（続 き） 土留支保工（軽量金属支保工）1段 2.0m以下 （水圧式ハコブーム , ）（ , 夜間 ） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ハコブーム			[B] = 1 段数 1段 2.0m以下			

第1工区送水管更新工事（その2）

【第28号 施工単価表】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 300mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 29 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径300mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 6 呼び径区分	呼び径300mm			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 30 号 施工単価表 】							1 口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 6	呼び径区分 呼び径300mm				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 31 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 6 呼び径区分	呼び径300mm			

第1工区送水管更新工事(その2)

【第32号 施工単価表】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m 100 m 当り						
(固定用ゴムバンド ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ300用	116.667	m				
固定ゴムバンド φ300用	150	組				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7 呼び径・管長区分 呼び径300mm 管長6m		[B] = 1 固定具区分		固定用ゴムバンド		
[C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[D] = 0.000		固定用ゴムバンドの割増係数		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 33 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 6 呼び径区分 呼び径300mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 34 号 施工単価表 】 管明示シート						
(,夜間) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 35 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm (,夜間) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 7	呼び径区分	呼び径300mm		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 36 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径300mm						
(11/外充填工無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 300mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	11/外充填工(700mm以上有効) 11/外充填工無			歩掛補正係数:必要時以外1.0

第1工区送水管更新工事(その2)

【第37号 施工単価表】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300mm (,夜間) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		[B] = 7	呼び径区分	呼び径300mm		

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 38 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径75mm (,夜間) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 3 呼び径区分 呼び径75mm		[A] = 1 施工区分 空気弁				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 39 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm			1 口 当り			
(鑄鉄管:JWWA 10K ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×65 (φ75 10Kフランジ用) SUS304	8	本				管
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[B] = 2 規格区分 鑄鉄管:JWWA 10K [F] = 0.000 本 取替ボルト数				

第1工区送水管更新工事（その2）

【第40号 施工単価表】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 41 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 42 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm								
(,夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm					

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 43 号 施工単価表 】							1 口 当り
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 44 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm						
(11/外充填工無 ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	11/外充填工(700mm以上有効) 11/外充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

第1工区送水管更新工事（その2）

【第45号 施工単価表】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンドの割増係数			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 46 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4	呼び径区分	呼び径150mm		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第47号 施工単価表】 木杭打工(バックホウ使用) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 打込地盤 軟弱地盤 [C] = 3 杭長 杭長L=4.0m		[B] = 3 杭径 末口径φ15cm [D] = 10 根入率 根入率100%				
[E] = 0.000 m 平均杭間隔(d) [G] = 1.000 本 杭の全施工本数(n) [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し		[F] = 0.000 m ｼｯｸﾙ延移動距離(D) [X] = 2 ｼｯｸﾙ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 48 号 施工単価表 】						
G X 形継手挿口加工 呼び径300mm						
(タビ°ンねじ式 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径300mm [C] = 2 管種 GX形		[B] = 2	固定方式 タビ°ンねじ式			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 49 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断・溝切り加工（N S 形・G X 形/専用工具使用） 1 口 当り （切断・溝切り2工程 , (, 夜間) ()						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
タッピンねじ式専用工具損料 φ 300（溝切り機及び切断機等）		日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 鋳鉄管切断・溝切り加工		[A] = 6	呼び径区分	呼び径300mm		

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 50 号 施工単価表 】						
中込め注入工（鋼製さや管ホリシタ（一重ケーシング）） （呼び径500mm , ）（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ゲラトホソフ [二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日			定:1	
ゲラトミキ [並列2槽式] 攪拌容量200L×2		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 排対型:1次基準		日				夜間
充填材 エアモルタル 空気量40%	3.5	m3				
諸雑費 ゲラトホソフ 損料及び		%			参:1	
計						

第1工区送水管更新工事（その2）

【第50号 施工単価表】（続 き） 中込め注入工（鋼製さや管ホーリング（一重ケーシング）） （呼び径500mm , ）（ , 夜間 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径 500mm		[Xc] = 2	発動発電機規格区分 排対型:1次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 51 号 施工単価表 】						
中込め注入設備工 鋼製さや管が-リング（一重ケ-リング）						
1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工法区分 鋼製さや管が-リング（一重ケ-リング）						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 52 号 施工単価表 】						
鏡切り工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング)) 呼び径500mm (小型立坑(鋼製ケーシング) ,) (,夜間)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	2.9	m			施 53 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング) [C] = 2.900 m 切断延長			[B] = 6 呼び径 500mm			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 53 号 施工単価表 】 鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング) 1 m 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング)						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 54 号 施工単価表 】						
坑口工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)) 呼び径500mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
止水器 シングル 鋼製さや管ホ-リング 推進 発進側	1	組				
鋼材溶接工	3.1	m			施 55 号	夜間
鋼材切断工	6.2	m			施 56 号	夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径 500mm			[DR] = 1	電力区分 低圧電力 50kW		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 55 号 施工単価表 】 鋼材溶接工						
1 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
溶接棒 軟鋼用 φ4.0mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸雑費 溶接棒金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 55 号 施工単価表 】 (続 き) 鋼材溶接工 1 m 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW						

第1工区送水管更新工事(その2)

【第56号 施工単価表】 鋼材切断工						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
酸素ガス ポンペ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンペ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 アセチレン金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 57 号 施工単価表 】						
坑口工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シング)) 呼び径500mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
止水器 シングル(R加工) 鋼製さや管ホ-リング 推進 到達側	1	組				
鋼材溶接工	3.1	m			施 55 号	夜間
鋼材切断工	6.2	m			施 56 号	夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径 500mm			[DR] = 1	電力区分 低圧電力 50kW		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 58 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 瞬結タイプ(一次注入)	830.167	1				
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 中結タイプ(二次注入)	596.333	1				
ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1	本			施 59 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1.427	kl			施 62 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 58 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸雑費						
労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工法名 複相方式		[B] = 1 セット区分 2セット				
[C] = 0.000 m	礫質土削孔長		[D] = 3.272 m	砂質土削孔長		
[E] = 5.592 m	粘性土削孔長		[F] = 4.664 m	土被り長さ		
[A1] = 0.000 m3	礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] = 0.000 m3	礫質土注入土量2(v):N値中位		
[A3] = 0.000 m3	礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] = 17.670 m3	砂質土注入土量1(v):N値緩い		
[B2] = 0.000 m3	砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] = 0.000 m3	砂質土注入土量3(v):N値締った		
[C1] = 5.010 m3	粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] = 0.000 m3	粘性土注入土量2(v):N値中位		
[C3] = 0.000 m3	粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] = 0.000 %	礫質土注入率1(λ):N値緩い		
[D2] = 0.000 %	礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] = 0.000 %	礫質土注入率3(λ):N値締った		
[E1] = 40.500 %	砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] = 0.000 %	砂質土注入率2(λ):N値中位		
[E3] = 0.000 %	砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] = 28.000 %	粘性土注入率1(λ):N値緩い		
[F2] = 0.000 %	粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] = 0.000 %	粘性土注入率3(λ):N値締った		
[M] = 6.000 本	注入本数(n)		[Q] = 0.000	緩結材注入比(礫質土)		
[R] = 1.000	緩結材注入比(砂質土)		[S] = 0.000	緩結材注入比(粘性土)		
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 59 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.272	m			施 60 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	5.592	m			施 61 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.272 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.592 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 60 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土						
(,夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式		[B] = 2	土質区分 砂質土			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 61 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土 1 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式		[B] = 3	土質区分 粘性土			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 62 号 施工単価表 】						
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1 k1 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ(複相用) φ40.5mm	0.02	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(複相用) φ12mm	0.005	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(複相用) φ38mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 注入材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 63 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施 64 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.200 日 処理設備費数量		[B] =	0.000 m3	処理費数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 64 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工(処理設備費)						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW		日			定:1	
アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3/h級		時間			定:1	
水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.5	供用日			定:1	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 65 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 瞬結タイプ(一次注入)	747.2	l				
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 中結タイプ(二次注入)	536.6	l				
ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1	本			施 66 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1.284	kl			施 62 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 65 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸雑費						
労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工法名 複相方式			[B] = 1 セット区分 2セット			
[C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[D] = 3.272 m 砂質土削孔長			
[E] = 5.598 m 粘性土削孔長			[F] = 4.670 m 土被り長さ			
[A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い			[A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位			
[A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った			[B1] = 13.250 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い			
[B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 3.760 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位			
[C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った			[D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い			
[D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位			[D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った			
[E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い			
[F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位			[F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った			
[M] = 5.000 本 注入本数(n)			[Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土)			
[R] = 1.000 緩結材注入比(砂質土)			[S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 66 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.272	m			施 60 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	5.598	m			施 61 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.272 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.598 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 67 号 施工単価表 】 排水汚泥土処理工						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施 64 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.940 日 処理設備費数量		[B] =	0.000 m3	処理費数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 68 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セツト						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 69 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 8.560 k1 総注入量		[B] = 1.426 k1 1本当り注入量				
[C] = 151.190 min 1本当り施工時間		[D] = 1 セツト区分 2セツト				
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)		[E] = 2 工法名 複相方式				
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長		[G] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長		[I] = 0.000 m 土被り長さ				
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)		[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)				
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)		[M] = 0.000 % 礫質土注入率				
[N] = 0.000 % 砂質土注入率		[O] = 0.000 % 粘性土注入率				
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 69 号 施工単価表 】 トラック損料(注入時)						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		日				
トラック[普通型] 4～4.5t積		日				
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 70 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セツト						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 69 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6.420 k1 総注入量		[B] = 1.284 k1 1本当り注入量				
[C] = 142.340 min 1本当り施工時間		[D] = 1 セツト区分 2セツト				
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)		[E] = 2 工法名 複相方式				
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長		[G] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長		[I] = 0.000 m 土被り長さ				
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)		[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)				
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)		[M] = 0.000 % 礫質土注入率				
[N] = 0.000 % 砂質土注入率		[O] = 0.000 % 粘性土注入率				
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 71 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 (呼び径2000mm ,) (,夜間)			1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				夜間
クラムシェル運転 油圧・テスチック式0.4m3 排対型:1次基準		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 ホータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 3 土質区分 砂質土 N 30 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第71号 施工単価表】 (続 き) 圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 1 m 当り (呼び径2000mm), (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾌﾃﾙ規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 72 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 (呼び径2000mm ,) (,夜間)			1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				夜間
クラムシェル運転 油圧・テスチック式0.4m3 排対型:1次基準		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 ホータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N 5 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第72号 施工単価表】 (続 き) 1 m 当り (呼び径2000mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾌﾞｼｪﾙ規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3 ｸﾗﾌﾞｼｪﾙ規格区分 排対型:2次基準				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 73 号 施工単価表 】 ケーシング溶接工						
(,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 74 号 施工単価表 】 ケーシング引上げ工 呼び径2000mm (,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 75 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
ケーシング切断工	12.33	m			施 76 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] =	12.330 m	ケーシング 切断工数量		

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 76 号 施工単価表 】 ケーシング切断工						
(,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 77 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離3.9km					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 1.900 t 1回当り平均積載質量		[B] = 3.900 km		片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第78号 施工単価表】 底盤コンクリート打設工 (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コンクリート 高炉B 24-18-20	10.4	m3				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 79 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径2000mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 80 号 施工単価表 】						
機械退避・再設置工 呼び径2000mm						
1 回 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 81 号 施工単価表 】 うわ水排水工 (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフレソール賃料 ホータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シブ 型4.9t(排1・2・3・低・2011・2014)		日			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務、機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 ラフレソール規格区分 排対型:2次基準						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 82 号 施工単価表 】 スライム処理工						
1 箇所 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 83 号 施工単価表 】 円形覆工板設置工 呼び径2000mm (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 84 号 施工単価表 】							1箇所 当り
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ^ -ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 85 号 施工単価表 】							1 回 当り
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
クレーン装置付トラック運転 ^ -ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm							

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 86 号 施工単価表 】 円形覆工板賃料等 呼び径2000mm (,夜間) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（1ヶ月以下） 呼び径2000mm ケーシング 用	1	月				
円形覆工板整備料（1現場当たり） 呼び径2000mm ケーシング 用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.000 月		円形覆工板賃料数量		

第1工区送水管更新工事(その2)

【第87号 施工単価表】						
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 (呼び径1500mm ,) (, 夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				夜間
クラムシェル運転 油圧・テスチック式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				夜間
ラフレソール賃料 油圧伸縮シブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 3 土質区分 砂質土 N 30 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第87号 施工単価表】 (続 き) 圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 (呼び径1500mm ,) (,夜間) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾌﾃﾙ規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾙ規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事(その2)

【第88号 施工単価表】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 (呼び径1500mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				夜間
クラムシェル運転 油圧・テスチック式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				夜間
ラフレソール賃料 トラクタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1 土質区分 粘性土 N 5 [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第88号 施工単価表】 (続 き) 1 m 当り (呼び径1500mm ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾌﾁｪﾙ規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ﾗﾌﾅｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 89 号 施工単価表 】 ケーシング引上げ工 呼び径1500mm (,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 90 号 施工単価表 】						
ケーシング撤去工						
(呼び径1500mm ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
ケーシング切断工	10.6	m			施 76 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] =	10.600 m	ケーシング 切断工数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 91 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径1500mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

第1工区送水管更新工事(その2)

【第92号 施工単価表】 機械退避・再設置工 呼び径1500mm (,夜間) 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm		時間				夜間
ラフレンクレーン賃料 ホールタ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジブ 16t(排1~3・低・超・2011・2014)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2次基準				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 93 号 施工単価表 】 円形覆工板設置工 呼び径1500mm (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 94 号 施工単価表 】 円形覆工板撤去工 呼び径1500mm (,夜間) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 95 号 施工単価表 】 円形覆工板開閉工 呼び径1500mm (,夜間) 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 96 号 施工単価表 】 円形覆工板賃料等 呼び径1500mm (,夜間) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料（1ヶ月以下） 呼び径1500mm ケーシング 用	1	月				
円形覆工板整備料（1現場当たり） 呼び径1500mm ケーシング 用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.000 月		円形覆工板賃料数量		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 97 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツト						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 瞬結タイプ(一次注入)	830.167	l				
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 中結タイプ(二次注入)	596.333	l				
ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1	本			施 98 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1.427	kl			施 62 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 97 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸雑費						
労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工法名 複相方式		[B] = 1 セット区分 2セット				
[C] = 0.000 m	礫質土削孔長		[D] = 3.272 m	砂質土削孔長		
[E] = 5.480 m	粘性土削孔長		[F] = 4.552 m	土被り長さ		
[A1] = 0.000 m3	礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] = 0.000 m3	礫質土注入土量2(v):N値中位		
[A3] = 0.000 m3	礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] = 17.670 m3	砂質土注入土量1(v):N値緩い		
[B2] = 0.000 m3	砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] = 0.000 m3	砂質土注入土量3(v):N値締った		
[C1] = 5.010 m3	粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] = 0.000 m3	粘性土注入土量2(v):N値中位		
[C3] = 0.000 m3	粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] = 0.000 %	礫質土注入率1(λ):N値緩い		
[D2] = 0.000 %	礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] = 0.000 %	礫質土注入率3(λ):N値締った		
[E1] = 40.500 %	砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] = 0.000 %	砂質土注入率2(λ):N値中位		
[E3] = 0.000 %	砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] = 28.000 %	粘性土注入率1(λ):N値緩い		
[F2] = 0.000 %	粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] = 0.000 %	粘性土注入率3(λ):N値締った		
[M] = 6.000 本	注入本数(n)		[Q] = 0.000	緩結材注入比(礫質土)		
[R] = 1.000	緩結材注入比(砂質土)		[S] = 0.000	緩結材注入比(粘性土)		
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 98 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.272	m			施 60 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	5.48	m			施 61 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.272 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.480 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 99 号 施工単価表 】						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 瞬結タイプ(一次注入)	747.2	l				
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 中結タイプ(二次注入)	536.6	l				
ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1	本			施 100 号	夜間
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	1.284	kl			施 62 号	夜間

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 99 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸雑費						
労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工法名 複相方式		[B] = 1 セット区分 2セット				
[C] = 0.000 m	礫質土削孔長		[D] = 3.272 m	砂質土削孔長		
[E] = 5.470 m	粘性土削孔長		[F] = 4.542 m	土被り長さ		
[A1] = 0.000 m3	礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] = 0.000 m3	礫質土注入土量2(v):N値中位		
[A3] = 0.000 m3	礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] = 13.250 m3	砂質土注入土量1(v):N値緩い		
[B2] = 0.000 m3	砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] = 0.000 m3	砂質土注入土量3(v):N値締った		
[C1] = 3.760 m3	粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] = 0.000 m3	粘性土注入土量2(v):N値中位		
[C3] = 0.000 m3	粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] = 0.000 %	礫質土注入率1(λ):N値緩い		
[D2] = 0.000 %	礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] = 0.000 %	礫質土注入率3(λ):N値締った		
[E1] = 40.500 %	砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] = 0.000 %	砂質土注入率2(λ):N値中位		
[E3] = 0.000 %	砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] = 28.000 %	粘性土注入率1(λ):N値緩い		
[F2] = 0.000 %	粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] = 0.000 %	粘性土注入率3(λ):N値締った		
[M] = 5.000 本	注入本数(n)		[Q] = 0.000	緩結材注入比(礫質土)		
[R] = 1.000	緩結材注入比(砂質土)		[S] = 0.000	緩結材注入比(粘性土)		
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 100 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.272	m			施 60 号	夜間
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	5.47	m			施 61 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.272 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 5.470 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 101 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セツト						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 69 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 8.560 k1 総注入量		[B] = 1.426 k1 1本当り注入量				
[C] = 150.510 min 1本当り施工時間		[D] = 1 セツト区分 2セツト				
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)		[E] = 2 工法名 複相方式				
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長		[G] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長		[I] = 0.000 m 土被り長さ				
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)		[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)				
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)		[M] = 0.000 % 礫質土注入率				
[N] = 0.000 % 砂質土注入率		[O] = 0.000 % 粘性土注入率				
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 102 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セツト						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)		日			施 69 号	夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6.420 k1 総注入量		[B] = 1.284 k1 1本当り注入量				
[C] = 141.570 min 1本当り施工時間		[D] = 1 セツト区分 2セツト				
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)		[E] = 2 工法名 複相方式				
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長		[G] = 0.000 m 砂質土削孔長				
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長		[I] = 0.000 m 土被り長さ				
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)		[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)				
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)		[M] = 0.000 % 礫質土注入率				
[N] = 0.000 % 砂質土注入率		[O] = 0.000 % 粘性土注入率				
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 103 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)						
(太径10%未満(補正なし) ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
異形棒鋼 S D 3 4 5 13mm	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋規格 SD-345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 104 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 105 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鋳鉄管) 機械力 呼び径300mm						
10 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 機械力 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[B] = 6 呼び径区分 300mm [E] = 0.000 日		トラッククレーン賃料日数		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 106 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径300mm 標準延長6.0m (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径 標準延長区分 呼び径300mm 標準延長6.0m [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[B] = 1 呼び厚さ区分 A種 [E] = 0.000 日				トラッククレーン賃料日数

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 107 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 7 呼び径区分 呼び径300mm		[A] = 2	カッター使用区分	エンジンカッター使用		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 108 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離3.9km					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 3.016 t 1回当り平均積載質量		[B] = 3.900 km		片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 109 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,) (,夜間)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト 型3～4t 排対型:1次基準		日				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 110 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 111 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[y1] = 3	算出単位	1口当たり(割戻する)		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 112 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 113 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 114 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						
(,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 115 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径50mm (,夜間) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 116 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 GX形継手接合 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	1	口			施 31 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 区分 GX形継手接合 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 117 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 鋼管小口径管布設(人力)据付工 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	1	m			施 110 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 16 区分 鋼管小口径管布設(人力)据付工 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 118 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 鋼管小口径管切断 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	1	口			施 112 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 区分 鋼管小口径管切断 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 119 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 111 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 19 区分 鋼管小口径管ねじ込み接合 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 120 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 114 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリエチレン管据付工 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 121 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 115 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 37 区分 ポリエチレン管継手工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 122 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

【 第 123 号 施工単価表 】							100	m2 当り
基面整正								
(,夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
計								
単位当たり								

第1工区送水管更新工事(その2)

【 第 124 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用	12.1	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日				夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート [N1] = 5 生コンクリート規格 生コン各種			[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ [N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし			

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第124号 施工単価表】（続 き） コンクリート打設工(防草コンクリート) クリーン機能付きバッチャ (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし [N5] = 1 地区種別 単価地区適用 [D] = 1 目地材の有無 無し			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし [C] = 10.000 m3 生コンクリート使用量 [x2] = 4 バッチャ規格区分 排対型:3次基準			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 125 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)				100 m3 当り		
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 ﾎﾞｯｸｸﾞﾙ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)		[X] = 2 ﾎﾞｯｸｸﾞﾙ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 126 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8km						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8km DID区間無し	1	m3			施 127 号	夜間
産廃受入料金 江上建設㈱ 環境リサイクルセンター AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 5 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 8.000 km [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 AS塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 127 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8km					10	m3 当り
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 5 バックホウ規格 クーラ型 山積0.45m3		[B] = 8.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 128 号 施工単価表 】						
発生土処理						
(, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	1	m3			施 129 号	夜間
残土処分費2 建設発生土	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 5 バック杓規格 クラ型 山積0.45m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 6.500 km [d] = 1 作業損耗費 良好	処分費数量 片道運搬距離		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 129 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km						
(DID区間無し ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 6.500 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 5 バック杓規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3		[E] = 1	処理対象区分 土砂			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 130 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種			100 m3 当り			
(ｸｰﾗ型 山積0.45m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		時間				夜間
現地土砂	100	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 100.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 3 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)			

第1工区送水管更新工事(その2)

【第131号 施工単価表】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.45m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		時間				夜間
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準						
			[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 3 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 132 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3 呼び径区分	呼び径20mm			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 133 号 施工単価表 】							2	口 当り	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm									
(			,夜間						)
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工				人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員				人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%				%			参:1		
計									
単位当たり									
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm				[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 134 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm								
(,夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 135 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 136 号 施工単価表 】 鋼管小口径管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 137 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径20mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 138 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm						
(1箇所(2口) ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 139 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
(1箇所(2口) ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 140 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径300mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径300mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 141 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 142 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径25mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 143 号 施工単価表 】						
ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 144 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 145 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm (,夜間) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化ビニル管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 146 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 147 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
(1箇所(2口) ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 148 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						
(1箇所(2口) ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 149 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない				

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 150 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						
(粒調碎石 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 151 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t 50mm ,) (,夜間)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	夜間
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	夜間
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 151 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t 50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 152 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリレン管据付工 (配管材を再使用しない ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 153 号 定:1 参:*	夜間
撤去の補正						
上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリレン管据付工 [e] = 3 施工区分			[B] = 1 撤去区分 配管材を再使用しない			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 153 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 154 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 製品長12m以内 片道運搬距離10km (深夜・早朝 ,)				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 3 運賃割増区分 深夜・早朝 [y1] = 1 計上区分 往復		[B] = 10.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率			

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 155 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

第1工区送水管更新工事（その2）

【第1号施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (,夜間) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【第2号施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 (,夜間) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径φ75cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径30インチ(75cm)							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径14インチ(35cm)							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下								
(全体厚15cm超え30cm以下,) (,夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径φ75cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径30インチ(75cm)								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径14インチ(35cm)								

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第3号 施工パッケージ】（続 き） 舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 (全体厚15cmを超え30cm以下,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 舗装版種別 コンクリート+アスファルト(加-)舗装版			[J3] = 2	コンクリート舗装版厚 15cmを超え30cm以下			
[J4] = 2 コンクリート+アスファルト(加-)舗装版全体厚 15cmを超え30cm以下			[J5] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

第1工区送水管更新工事（その2）

【第4号 施工パッケージ】 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cmを超え35cm以下 (障害等無し 積込作業有,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧ブレーカ賃料(長期) バックホウ容量0.4m3 アタッチメントのみ							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【第5号 施工パッケージ】 舗装版破碎 CO+AS(加-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 (障害等無し 積込作業有,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
油圧ブレーカ賃料(長期) バックホ容量0.4m3 アタッチメントのみ							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【第 6 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

第1工区送水管更新工事（その2）

【第7号 施工パッケージ】							
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土				1 m2 当り			
(法面締固め有り ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
クワ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
レギュラーガソリン スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り			[J4] = 2 土質 砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第 8 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)改質 型密粒度 A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 22 材料 (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

第1工区送水管更新工事（その2）

【第9号 施工パッケージ】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)改質 型粗粒度 A s 混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第9号施工パッケージ】（続 き） 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4m未満 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 23 材料 (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

第1工区送水管更新工事（その2）

【第10号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物 (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第11号 施工パッケージ】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生							
(18-8-40 高炉B WC60 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【第12号 施工パッケージ】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,) (, 夜間)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							
1 m2 当り							
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生								
(18-8-40 高炉B WC60 ,) (,夜間)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用								
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)								

佐賀東部水道企業団

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物 (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第16号 施工パッケージ】							
コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 小型構造物 一般養生							
(18-8-40 高炉B WC60 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第16号 施工パッケージ】（続 き） コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし				
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし				
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

第1工区送水管更新工事（その2）

【第17号施工パッケージ】 表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚50mm(小口)改質(密)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4～3.0m以下,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第17号施工パッケージ】（続 き） 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)改質 型密粒度A s 混合物 20mm As量5～7%(耐流動等)							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 22 材料 (小口)改質 (密)As混(20mm)耐流 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

第1工区送水管更新工事（その2）

【第18号 施工パッケージ】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャー賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第18号 施工パッケージ】（続 き） 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)改質 型粗粒度As混合物 20mm As量4.5～6%(耐流動等)							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 23 材料 (小口)改質 (粗)As混(20mm)耐流 [J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【 第 19 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事（その2）

【第20号施工パッケージ】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
クワ及びバシラ[ラン] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							夜間 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
レギュラーガソリン スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

佐賀東部水道企業団

第1工区送水管更新工事(その2)

[illegible]

第1工区送水管更新工事（その2）

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等) 支給品一覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
N						
G X 形 帽 7.5K φ 300 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	1	ヶ				
直結止水栓 ボール副栓付 φ 20 × 13	1	ヶ				
量水器筐 FRP φ 13,20用	1	ヶ				
小 計						
合 計						
総 合 計						

第1工区送水管更新工事（その2）

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等) 処分費一覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
泥水処分費 建設汚泥(スライム) 中間処理	3.8	m3				
小 計						
N						
中間処理費27 P E 管	0.05	m3				
残土処分費2 建設発生土	420.76	m3				
小 計						
T						

第1工区送水管更新工事（その2）

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等) 処分費一覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産廃受入料金 江上建設(株) 環境リサイクルセンター AS塊	33.42	m3				
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 CO塊無筋	139.357	t				
小 計						
合 計						
総 合 計						