

令和 7 年度								
工 事 設 計 書								
佐賀東部水道企業団								
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 8 年 2 月 27 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2507100058						
配 水 施 設		配水管布設工 φ150 GX-DIP L=571.1m 附帯工 一式、既設管処理工(管閉塞) φ150 L=552.0m 既設管接続工14件						
工 事 場 所								
工 事 名		みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)						
工 事 概 要		本工事は三養基郡みやき町大字簗原地内において、みやき町が地域防災計画で定める施設までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管(φ150 GX-DIP L=571.1m)を布設するものである。また要所には、仕切弁、空気弁を設置し、既設管処理(φ150 管閉塞 L=552.0m)を行うものである。						

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和07年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年07月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和07年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年04月30日 上水道／令和07年07月30日 公共／令和07年07月30日 下水道

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01	式				1				
<補助事業>配水管布設工 φ150 GX-DIP L=571.1m	式				1			明 1 号	
<単独事業>附帯工	式				1			明 13 号	
<単独事業>既設管処理工(管閉塞) φ150 L=552.0m	式				1			明 17 号	
<補助事業>既設管接続工 14件	式				1			明 18 号	
<単独事業>既設管接続工 14件	式				1			明 21 号	
<補助事業>交通管理工	式				1			明 26 号	
<単独事業>交通管理工	式				1			明 27 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	式				1				
合計									

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 1 号 明細書 】 <補助事業>配水管布設工 φ150 GX-DIP L=571.1m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
土留工	式				1			明 4 号	
管材料	式				1			明 6 号	
管布設工	式				1			明 7 号	
空気弁設置工	式				1			明 8 号	
既設管接続工①	式				1			明 9 号	
既設管接続工②	式				1			明 10 号	
既設管接続工③	式				1			明 11 号	
既設管接続工④	式				1			明 12 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 2 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1,185			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				296			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				14			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				318			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				60			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				171			代 1 号	
発生土処理	m3				128			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 3 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				296			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				296			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				296			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				943			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				481			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				17			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.6			施 4 号	
発生土処理	m3				5.6			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				475			施 16 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				6.0			施 17 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				468			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				13			P 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				497			施 18 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 3 号 明細書 】

(続 き)

復旧工

1 式 当り

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
[illegible]

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 4 号 明細書 】 土留工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設材賃料	式				1			明 5 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH クローラ型 0.28m3	m				2.4			施 20 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	m				2.4			施 21 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハイパースポット	m				2.4			施 22 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 5 号 明細書 】 仮設材質料										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
アルミ矢板質料 L=2.0m 有効幅333mm	枚・日				16					
アルミ矢板基本料 L=2.0m 有効幅333mm	枚				16					
腹起し材質料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				4					
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				4					
切梁材質料 590～900mm 水圧サポート	本・日				4					
切梁材基本料 590～900mm 水圧サポート	本				4					
水圧ポンプ質料 水量15～19L	台・日				1					
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1					
計										

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 6 号 明細書 】 管材料										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 直管 S種 φ 150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				113				管	
G X 形 曲管 φ 150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 両受曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				4				管	
G X 形 曲管 φ 150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				3				管	
G X 形 両受曲管 φ 150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 曲管 φ 150×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 乙字管 φ 150×300H 内面粉体	ヶ				1				管	
G X 形 二受T字管 φ 150×150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				2				管	
G X 形 二受T字管 φ 150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ 150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				2				管	
G X 形用押輪 φ 150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				12				管	
G X 形用ライナ φ 150	ヶ				12				管	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 150 ロックリンク [®] 、ロックリンク [®] ストッパー	台				4				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ 150 ロックリンク [®] 、ロックリンク [®] ストッパー	台				2				管
G-Link φ 150 ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				19				管
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				6				
仕切弁用継足ロッド φ 30×300	ヶ				6				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				571				
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 7 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				571			施 23 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				113			施 24 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				12			施 25 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				19			施 26 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				14			施 27 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				6			施 28 号	
仕切弁及びスリース弁管工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				6			代 2 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用コムハント	m				571			施 29 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用(西暦年表示)	m				571			代 3 号	
管明示シート	m				571			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 8 号 明細書 】 空気弁設置工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	ケ				1				管
H S-II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 31 号	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 4 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 5 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用コムバント*	m				0.6			施 33 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 9 号 明細書 】										
既設管接続工①										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	ヶ				1				管	
G X 形 両受曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	ヶ				1				管	
G X 形用押輪 φ 150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管	
G-Link φ 150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管	
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 150 ロックリンク、ロックリンクストッパー	台				1				管	
仕切弁用継足ロッド φ 30×300	ヶ				1					
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
K 形 継輪 φ 150 内面粉体	ヶ				1				管	
K 形 特殊押輪 φ 150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				2				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.4					
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				2			施 25 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				3			施 26 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				1			施 28 号		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工① 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁及びスリース弁工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 2 号	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				4.4			施 23 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				2			施 34 号	
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	口				1			施 35 号	
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	口				1			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用コムバント	m				4.4			施 29 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用 (西暦年表示)	m				4.4			代 3 号	
管明示シート	m				4.4			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 10 号 明細書 】 既設管接続工②										
1 式 当 り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管	
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管	
G X形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管	
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1					
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
配水用ポリエチレン管 E F受口付 φ75×5.0m	本				2				管	
E Fベンド 両受 φ75×45°	ヶ				2				管	
P Vジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				12					
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 37 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 38 号		
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				12			施 39 号		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工②									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 40 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				6			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 42 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.0			施 33 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				12			代 7 号	
管明示シート	m				12			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 11 号 明細書 】										
既設管接続工③										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
割T字管 副弁なし V P 用 φ 100×75 内面粉体 フランジ型	ケ				1				管	
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ 75	台				2				管	
仕切弁用継足ロッド φ 30×500	ケ				1					
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
メカフランジ短管 φ 75 内外粉 離防付	ケ				2				管	
T S V P 直管 φ 75×5.0m	本				1				管	
ガスケット1号 φ 75	枚				1				管	
パッキン 7.5 k φ 75 SBR t=3mm	枚				3				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.7					
不断水連絡 φ 100×φ 75	箇所				1			施 44 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				3.1			施 45 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				4			施 31 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 40 号		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 11 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工③ 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	口				1			施 46 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				2			施 38 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパッキン	m				1.0			施 33 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				3.7			代 7 号	
管明示シート	m				3.7			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 12 号 明細書 】 既設管接続工④									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 直管 3種 φ150×5.0m 内面粉体	本				1				管
K形 曲管 φ150×45° 内面粉体	ヶ				2				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.7				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				3.7			施 23 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				5			施 34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				2			施 27 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	口				1			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				3.7			施 29 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用 (西暦年表示)	m				3.7			代 3 号	
管明示シート	m				3.7			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 14 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				19			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.7			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.14			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				2.8			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.14			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				2.0			代 1 号	
発生土処理	m3				0.6			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 15 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				2.7			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				2.7			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				3.7			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				2.5			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				2.7			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.1			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.04			施 4 号	
発生土処理	m3				0.04			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				2.7			施 17 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				2.7			P 4 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 16 号 明細書 】 仮ドレン設置工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
VCジョイント(異径) φ150(DIP)×75(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
TSエルボ φ75×90°	ヶ				2				管
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	口				1			施 46 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				1			施 34 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				1			施 48 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				1			施 40 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径75mm	口				4			施 49 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				1.5			施 45 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				1.5			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパッキン	m				1.0			施 29 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 17 号 明細書 】 <単独事業>既設管処理工(管閉塞) φ150 L=552.0m 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	口				2			施 36 号	
充填材注入塩ビ管設置工	m				2.4			施 50 号	
充填工 管閉塞 流動化充填材	m3				9.2			施 51 号	
充填設備据付撤去工	箇所				1			施 52 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 18 号 明細書 】 <補助事業>既設管接続工 14件 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 19 号	
管布設工	式				1			明 20 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 19 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P 用 φ 150×20	ケ				10				管
サドル分水栓 D I P 用 φ 150×30	ケ				3				管
サドル分水栓 D I P 用 φ 150×40	ケ				1				管
密着コア φ 20	ケ				10				管
密着コア φ 30	ケ				3				管
密着コア φ 40	ケ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ 20	ケ				10				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ 30	ケ				3				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ 40	ケ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 20 号 明細書 】 管布設工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				10			施 53 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				3			施 54 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				1			施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 铸铁管 呼び径150mm	箇所				10			施 56 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 铸铁管 呼び径150mm	箇所				3			施 57 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 铸铁管 呼び径150mm	箇所				1			施 58 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				10			施 59 号	
コア取付け工 呼び径30mm	箇所				3			施 60 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				1			施 61 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 21 号 明細書 】 <単独事業>既設管接続工 14件 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 22 号	
管材料	式				1			明 23 号	
管布設工	式				1			明 24 号	
復旧工	式				1			明 25 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 22 号 明細書 】 土工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				61			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				14			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				16			施 4 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.72			施 2 号	
発生土処理	m3				8.0			施 9 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				7.3			代 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	m3				2.9			施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.9			施 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 23 号 明細書 】										
管材料										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				24					
H I V P φ 30	m				3.0				管	
H I V P φ 40	m				1.0				管	
H I エルボ φ 30	ヶ				6				管	
H I エルボ φ 40	ヶ				2				管	
H I ソケット φ 30	ヶ				6				管	
H I ソケット φ 40	ヶ				2				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ 20	m				28				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ 30	m				13				管	
ポリエチレン管 1種2層 φ 40	m				6.9				管	
P E チーズ(耐震型) φ 20	ヶ				1				管	
P E エルボ(耐震型) φ 20×90°	ヶ				16				管	
P E ロングベンド(耐震型) φ 20×60°	ヶ				1				管	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 23 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ロングベンド(耐震型) φ 30×60°	ケ				3				管
P E ロングベンド(耐震型) φ 40×60°	ケ				1				管
P E ソケット(耐震型) φ 20	ケ				4				管
P E 径違メーターユニオン(耐震型) φ 13×20P	ケ				1				管
伸縮継手 GP×VP φ 30	ケ				3				管
伸縮継手 GP×VP φ 40	ケ				1				管
ネジ違い砲金ニップル φ 30	ケ				3				管
ネジ違い砲金ニップル φ 40	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ 20×13	ケ				1				管
青銅仕切弁 φ 30 H=300	ケ				3				管
青銅仕切弁 φ 40 H=300	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ 13, 20用	ケ				1				
仕切弁筐一式 H=510 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				4				

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 24 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				24			施 30 号	
仕切弁及びスリース弁据付工 NHV0-25 H=510 労力のみ	箇所				4			代 8 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				28			施 62 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				13			施 63 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				6.9			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				45			施 53 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				3			施 54 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				1			施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	m				3.0			施 65 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m				1.0			施 66 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	口				24			施 67 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	口				8			施 68 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 69 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 24 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				4.5			施 70 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 1箇所(2口)	箇所				4.5			施 71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 1箇所(2口)	箇所				1.5			施 72 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				1			施 73 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 25 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				3.6			施 74 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				10			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				1.0			施 75 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				15			施 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				10			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				45			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				14			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.21			施 4 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.52			施 2 号	
発生土処理	m3				0.21			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				14			施 16 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				14			P 3 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 26 号 明細書 】 <補助事業>交通管理工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B	人								4週8休補正(現場閉所 月単位)
計									

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 1 号 C代価表 】						
開削水替						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 11 号	
据付・撤去工					施 12 号	
計	1	現場				
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 1 号 代価表 】						
埋戻工（機械 0.28m3級） 改良土 現場～仮置場～現場					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クロー型 山積0.28m3	11.111	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 2 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁籠工 H=760 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 3 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用 (西暦年表示)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用 (西暦年表示) 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 4 号 代価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 32 号	
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 5 号 代価表 】 空気弁篋据付工 440×330×580H (NHKR-1) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 6 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁籠工 H=860 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 7 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用 (西暦年表示) 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 8 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁篋据付工 NHV0-25 H=510 労力のみ						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km				1 m3 当り		
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)篠原建設 最終・中間処分場 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 6.500 km 片道運搬距離 [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[B] = 6.500 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)			[X] = 3			バックホウ規格区分 排対型:2次基準

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 4 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)			[B] = 1.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 7 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 2 断面整形の有無 断面整形 無し			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (クローラ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土処理						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間無し	1	m3			施 10 号	
残土処分費2 建設発生土	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 6.000 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好	処分費数量 片道運搬距離		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 10 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[B] = 6.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA			[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型	ポンプ 台数		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 12 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] = 0.150 m	仕上り厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.120 m	仕上り厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 15 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バッドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 15 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 2.350 t/m ³ 締固め後密度			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 16 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] = 0.000 m	整正厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 17 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパント型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] = 0.000 m	整正厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 18 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2~4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 18 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・1 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ [U] = 1 軽油計上区分 軽油・トルール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		JIS R 3301 1号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 19 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)			1,000 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 9 規格・仕様区分 ゼブラ 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 19 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 セブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・1 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ [U] = 1 軽油計上区分 軽油・トルール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		JIS R 3301 1号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 20 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BH クロー型 0.28m3 ,)			100 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バックホ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	バックホ規格 クロー型 0.28m3			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 21 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)			100 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1	引抜き機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 22 号 施工単価表 】 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式パイプサポート ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起材質料 100m当り	1	式				
切梁材質料 水圧式パイプサポート 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 22 号 施工単価表 】 (続 き) 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式ハコ梁・トラス ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ハコ梁・トラス			[B] = 1 段数 1段 2.0m以下			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 23 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 24 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3 呼び径区分 呼び径150mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 25 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3 呼び径区分 呼び径150mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 26 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm					1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 27 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 28 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型			[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用			
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数			[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 29 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m						
(固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 30 号 施工単価表 】 管明示シート 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 31 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)			1 口 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			[B] = 1 規格区分 [F] = 0.000 本	铸铁管:JWWA 7.5K 取替ボルト数		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 32 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分	空気弁		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 33 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m						
(固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 75用	125	m				
固定ゴムバンド φ 75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 34 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効)モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 35 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm			[A] = 1	カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 36 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm			[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 37 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 38 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型			[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用			
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数			[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 39 号 施工単価表 】						
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1 融着接合	区分 融着接合(EF接合)を行う			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 40 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 41 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm					1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 43 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額
配管工				人		
普通作業員				人		
諸雑費				%		
労務費の%				%		
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 44 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ100×φ75					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 本管呼び径×取出呼び径 φ100×φ75						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 45 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 46 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 47 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm			[A] = 1	カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 48 号 施工単価表 】						
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm				1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 3 呼び径区分 150mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 49 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 50 号 施工単価表 】						
充填材注入塩ビ管設置工				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ管 φ 50VU管	27.5	m			定:1	
ソケット φ 50VU管用ソケット	6.38	個			定:1	
バルブ用ソケット φ 50VU管用バルブソケット	0.375	個			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 51 号 施工単価表 】 充填工 管閉塞 (流動化充填材 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
充填材 セメントベントナイト	20	m3				
クラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			定:1	
クラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 排対型:1次基準		日				
諸雑費 クラウトポンプ 損料及び		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 51 号 施工単価表 】 (続 き) 充填工 管閉塞 (流動化充填材 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 3 充填材区分 流動化充填材 [Xc] = 2 発動発電機規格区分 排対型:1次基準			[B] = 3 工事区分 管閉塞			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 52 号 施工単価表 】						
充填設備据付撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転(賃料) ペーestrack4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 53 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 56 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 57 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径150mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm			[B] = 4 分岐呼び径 30mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 58 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm			[B] = 5 分岐呼び径 40mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 59 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 60 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 30mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 61 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 62 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 64 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 65 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 66 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 67 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 68 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 69 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 70 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)			1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 71 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 72 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 73 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付			[B] = 1 特殊作業員計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 74 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.100 m	仕上り厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 75 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] = 0.150 m	仕上り厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【第 2 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm							
(平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【第 3 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4k1車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 2	アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし			
[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その9)

【第 4 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 [J6] = 1	アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
GX形乙字管 φ150×300H 内面粉体	1	ヶ				
腹起材質料 100m当り	0.024	式				
切梁材質料 水圧式パイプサポート 100m当り	0.024	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	0.024	式				
塩ビ管 φ50VU管	6.6	m				
ソケット φ50VU管用ソケット	1.531	個				
バルブ用ソケット φ50VU管用バルブソケット	0.09	個				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
N						
G X 形 直管 S種 φ 150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリンク、ホムダ	113	本				
G X 形 曲管 φ 150×90° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	1	ヶ				
G X 形 曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	2	ヶ				
G X 形 曲管 φ 150×22 1/2° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	3	ヶ				
G X 形 曲管 φ 150×11 1/4° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	1	ヶ				
G X 形 両受曲管 φ 150×45° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	5	ヶ				
G X 形 両受曲管 φ 150×22 1/2° 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	1	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形 二受T字管 φ 150×75 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	1	ヶ				
G X形 二受T字管 φ 150×150 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	2	ヶ				
G X形 1FT字管 GF 7.5K φ 150×75 内面粉体 ロックリンク、ロックリンクストッパー	2	ヶ				
G X形用押輪 φ 75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	2	ヶ				
G X形用押輪 φ 150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	14	ヶ				
G-Link φ 150 ゴム輪、ボルト・ナット	22	ヶ				
G X形用ライナ φ 150	12	ヶ				
K形 直管 3種 φ 150×5.0m 内面粉体	1	本				
K形 曲管 φ 150×45° 内面粉体	2	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形 継輪 φ150 内面粉体	2	ヶ				
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	7	組				
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×200H 内面粉体	1	ヶ				
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ75×5.0m	2	本				
EFベンド 両受 φ75×45°	2	ヶ				
PVジョイント φ75 インコア付	1	ヶ				
GX形用PE異種管継手 φ75	1	ヶ				
TSVP直管 φ75×5.0m	1	本				
TSエルボ φ75×90°	2	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
V C ジョイント(異径) φ 150(DIP)×75(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	1	ヶ				
メカフランジ短管 φ 75 内外粉 離防付	2	ヶ				
割 T 字管 副弁なし V P 用 φ 100×75 内面粉体 フランジ型	1	ヶ				
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F 12) φ 75	2	台				
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 75 ロックリング、ロックリングストッパー	1	台				
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 150 ロックリング、ロックリングストッパー	5	台				
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ 150 ロックリング、ロックリングストッパー	2	台				
仕切弁用継足ロッド φ 30×300	7	ヶ				
仕切弁用継足ロッド φ 30×500	2	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H S-II型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	1	基				
仕切弁篋一式 H=510 2段 NHV0-25 鉄蓋15	4	組				
仕切弁篋一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	7	組				
仕切弁篋一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	2	組				
空気弁篋一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	1	組				
埋設表示テープ 上水道用 (西暦年表示) 幅30×20m	374.001	m				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	618.8	m				
ポリエチレンスリーブ φ75用	4.5	m				
ポリエチレンスリーブ φ150用	696.12	m				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
固定ゴムバンド φ 75用	6.3	組				
固定ゴムバンド φ 150用	928.16	組				
パッキン 7.5k φ 75 SBR t=3mm	3	枚				
ガスケット1号 φ 75	3	枚				
ボルト・ナット M16×75 (φ 75 7.5Kフランジ用) SUS304	24	本				
アルミ矢板賃料 L=2.0m 有効幅333mm	16	枚・日				
アルミ矢板基本料 L=2.0m 有効幅333mm	16	枚				
腹起し材賃料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	4	本・日				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	4	本				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切梁材質料 590～900mm 水圧サポート	4	本・日				
切梁材基本料 590～900mm 水圧サポート	4	本				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	1	台・日				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	1	台				
充填材 セメントベントナイト	9.2	m3				
サドル分水栓 D I P用 φ150×20	10	ヶ				
サドル分水栓 D I P用 φ150×30	3	ヶ				
サドル分水栓 D I P用 φ150×40	1	ヶ				
密着コア φ20	10	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コア φ 30	3	ヶ				
密着コア φ 40	1	ヶ				
H I V P φ 30	3	m				
H I V P φ 40	1	m				
H I エルボ φ 30	6	ヶ				
H I エルボ φ 40	2	ヶ				
H I ソケット φ 30	6	ヶ				
H I ソケット φ 40	2	ヶ				
ポリエチレン管 1種2層 φ 20	28	m				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種2層 φ 30	13	m				
ポリエチレン管 1種2層 φ 40	6.9	m				
P E チーズ(耐震型) φ 20	1	ヶ				
P E エルボ(耐震型) φ 20×90°	16	ヶ				
P E ロングベンド(耐震型) φ 20×60°	1	ヶ				
P E ロングベンド(耐震型) φ 30×60°	3	ヶ				
P E ロングベンド(耐震型) φ 40×60°	1	ヶ				
P E ソケット(耐震型) φ 20	4	ヶ				
P E メーターユニオン(耐震型) φ 20	10	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
P E メーターユニオン(耐震型) φ 30	3	ヶ				
P E メーターユニオン(耐震型) φ 40	1	ヶ				
P E 径違メーターユニオン(耐震型) φ 13×20P	1	ヶ				
伸縮継手 GP×VP φ 30	3	ヶ				
伸縮継手 GP×VP φ 40	1	ヶ				
ネジ違い砲金ニップル φ 30	3	ヶ				
ネジ違い砲金ニップル φ 40	1	ヶ				
S K X パイプエンド P 20 ストップリング付き	8	ヶ				
直結止水栓 ボール副栓付 φ 20×13	1	ヶ				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅仕切弁 φ 30 H=300	3	ヶ				
青銅仕切弁 φ 40 H=300	1	ヶ				
量水器筐 FRP φ 13, 20用	1	ヶ				
残土処分費2 建設発生土	142.45	m3				
小 計						
TC						
トラック(クレーン装置付)賃料(長期) 4t積 2.9t吊	1.2	供用日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
アスファルトフィニッシュ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
小 計						

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TJ						
不断水穿孔機損料 φ 75		日				
パイプ切削切断機損料		日				
エンジンカッター損料		日				
エンジンカッター損料		日				
小 計						
TK						
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好 土木	27.215	供用日				
小 計						

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	27.215	供用日				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2		日				
振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式] 運転質量0.5～0.6t	3.934	供用日				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	8.771	供用日				
工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm	13.533	供用日				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]		時間				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.002	供用日				
小 計						
TQ						
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	497	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし 供用区間	1.5	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
小 計						

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TR						
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(一般)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
交通誘導警備員B		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
小 計						

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TT						
レギュラーガソリン スタンド		1				
軽油 パトロール給油(2~4k1車)		1				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)	4.511	枚				
砂 コンクリート骨材用	78.17	m3				
粒調砕石 舗装用 40mm以下	47.694	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	59.76	m3				
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm	62.71	t				
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm	23.364	t				

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)		1				
生石灰 フレコンパック	8.013	t				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	284.145	kg				
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	12.463	kg				
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	12.463	kg				
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパインド型 3~4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)	0.021	供用日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパインド型 3~4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3~4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)

第1工区(開削工事及び小口径推進工事等01) 調書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg	16.6	供用日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 45kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	0.552	供用日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
小 計						
T						
産廃受入料金 (桝篠原建設 最終・中間処分場 AS塊	32.48	m3				
小 計						
合 計						
総 合 計						